

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia:

„Profilowanie dróg nieutwardzonych, gmina Mosina, jesień 2024 r.”

1. Podstawowe czynności przy wykonywaniu ww. robót obejmują:
 - 1) mechaniczne profilowanie dróg nieutwardzonych równiarką samojezdną wraz z mechanicznym zagęszczeniem nawierzchni walcem statycznym stalowym;
 - 2) spulchnienie i rozdrobnienie gruntu przy użyciu zrywarki na głębokość minimum 20 cm, w przypadku występowania znacznej ilości nierówności lub na polecenie Inspektora,
 - 3) wyrównanie, wyprofilowanie i zagęszczenie nawierzchni gruntowej przy wilgotności optymalnej, zapewniającej właściwe zagęszczenie i ograniczenie pylenia;
 - 4) zroszenie wodą jeżeli wilgotność gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej;
 - 5) lokalne uzupełnienie KŁSM w miejscach tego wymagających, w uzgodnieniu z Inspektorem, przy zastrzeżeniu, że poziom wbudowanego materiału po zagęszczeniu musi być niższy niż poziom posesji prywatnych, przylegających do odcinka drogi na której odbywa się uzupełnienie KŁSM.
2. Zestawienie ilości prac oraz materiału do wbudowania z podziałem na części zamówienia:

		PROFILOWANIE	WBUDOWANIE KŁSM
		Ilość m2	Ilość t
Część 1	Zawarcie	336592,50	75,00
Część 2	Miasto i tereny przed Wartą	406621,10	75,00

3. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego ustalania zakres prac oraz ich lokalizacji z Inspektorem wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. W celu ułatwienia prac, za zgodą Wykonawcy, Zamawiający może udostępnić Mieszkańcom harmonogram prac, tak aby mogli przeparkować pojazdy w miejsce gdzie nie będą stanowiły przeszkody dla sprzętu realizującego prace na danym odcinku dróg.
5. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z załączonymi SST.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów, sprzętu i transportu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnienia w cenach jednostkowych kosztów towarzyszących wykonaniu jak np. zaplecze budowy, projekt organizacji ruchu drogowego, oznakowanie tymczasowe miejsca robót, regulację pionową zaworów urządzeń podziemnych.

II. Wykaz posiadanego sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia:

- koparko-ładowarka- 1 szt.;
- równiarka drogowa samojezdna- 2 szt.;
- walec statyczny stalowy 5-25t – 2 szt.;
- przewoźny zbiornik na wodę z możliwością rozpryskiwania o pojemności min 2m³- 1 szt.
- płytowe zagęszczarki wibracyjne – 2 szt.

III. Obmiar i odbiór robót:

1. Obmiar robót będzie określać faktyczną ilość m² wyrównanych dróg i ton wbudowanego KŁSM.
2. Odbiór robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.
3. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST w przypadku protokolarnego przyjęcia prac przez Inspektora.
4. Wszystkie zarządzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
5. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inspektor.