

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	SCRU remont tarasu - CPV 45453000-7				
d.1	KNR-W 4-01 0609-01 analogia	Rozebranie izolacji poliuretanowej grub. do 10 cm 20.30*12.20+5.8*3.0	m ² m ²	 265.060	 265.060
				RAZEM	265.060
d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 265.06	m ² m ²	 265.060	 265.060
				RAZEM	265.060
d.1	KNR-W 4-01 0804-07 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - wylewki cementowa pod płytkowa Krotność = 2 265.06	m ² m ²	 265.060	 265.060
				RAZEM	265.060
d.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 20.30*12.2+5.8*3.0	m ² m ²	 265.060	 265.060
				RAZEM	265.060
d.1	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 3 265.06	m ² m ²	 265.060	 265.060
				RAZEM	265.060
d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 52*1.1	m ² m ²	 57.200	 57.200
				RAZEM	57.200
d.1	KNR-W 4-01 0519-02	dwuwarstwowe pokrycie z papy termozgrzewalnej podkładowej oraz papy wierzchołkowej krycia 265.06	m ² m ²	 265.060	 265.060
				RAZEM	265.060
d.1	KNR 0-12 1118-05 analogia	Posadzki z płytek betonowych z wierzchnią warstwą grysową o wymiarach 40 x 40 x 4,3-4,5 cm, układanych na podkładkach dystansowych. 19.6*11.0+5.20*3.0	m ² m ²	 231.200	 231.200
				RAZEM	231.200
d.1	KNR 4-04 0804-04 analogia	Demontaż siatki w ramach w balustradach stalowych w poziomie IV kondygnacji do czyszczenia i malowania i ponowny montaż. Krotność = 1.5 35*1.2	m m	 42.000	 42.000
				RAZEM	42.000
d.1	KNR 7-12 0103-02	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 49.8*1.6 + 50.0*0.80+55.0*0.80 +13.0*1.05	m ² m ²	 177.330	 177.330
				RAZEM	177.330
d.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 49.8*1.6 +50.0*0.8 + 55.00*0.80 +13.0*1.05 -1.2*0.7*35	m ² m ²	 147.930	 147.930
				RAZEM	147.930
d.1	KNR-W 4-01 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek plecionych z ramkami stalowymi w balustradach 35* 0.70*1.2	m ² m ²	 29.400	 29.400
				RAZEM	29.400
d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie -nakrywy murów pod poręczmi. 116*0.75	m ² m ²	 87.000	 87.000
				RAZEM	87.000
d.1	KNR-W 4-01 0523-08	Wstawienie i polutowanie małych łątek o pow.do 0.01 m2 z blachy ocynkowanej 12	msc. msc.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
d.1	KNR-W 4-01 0523-04	Naprawa pokrycia muru z blachy ocynkowanej polegająca na wycięciu i wstawieniu łątek o pow.do 0.25 m2 10	msc. msc.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
d.1	KNR 4-01 1301-03 analogia	Wymiana lub uzupełnienie balustrad prostych - elementy zużyte- skorodowane oraz dołem płaskownik 40*8 spawany do słupków w poziomie posadzki blokujący płytki przed rozsuwaniem . Krotność = 0.5 3.0+49.7	m m	 52.700	 52.700
				RAZEM	52.700
d.1	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko 265.06	m ² m ²	 265.060	 265.060
				RAZEM	265.060

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm z wyprofilowaniem spadków Krotność = 7 256	m ² m ²	256.000	
				RAZEM	256.000
19 d.1	KNR 2-02 1106-07	zbrojenie siatką stalową 3mm*50*50 256	m ² m ²	256.000	
				RAZEM	256.000
20 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm pas nadrynnowy i przyścienny 52.0*1.1+12.5*0.6	m ² m ²	64.700	
				RAZEM	64.700
21 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku do R wsp 2 52	m m	52.000	
				RAZEM	52.000
22 d.1	NNRNKB 202 0517-04 analogia	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm R- wsp. 2 52	m m	52.000	
				RAZEM	52.000
23 d.1	NNRNKB 202 0517-09 analogia	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej - zbiorniczki przy rynnach Do R wsp 2. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 10 km, odległość i utylizacja w zakresie Wykonawcy 265*0.10	m ³ m ³	26.500	
				RAZEM	26.500
25 d.1	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu lub wynajem 14	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
26 d.1	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu 14	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
27 d.1	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu 14	m m	14.000	
				RAZEM	14.000