

Papowo Biskupie dnia 07 kwietnia 2023 r.

**Gmina Papowo Biskupie
Papowo Biskupie 128
86-221 Papowo Biskupie.**

GK.271.1.4.2023.JK

- do wszystkich Wykonawców-

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zegartowice”

- A.** Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Papowo Biskupie, Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie, pow. chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytania z dnia 05.04.2023 r.

1. Zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedź na pytanie w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym:
1 Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur kamionkowych przewiertowych, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295 w zamian za rury przewiertowe modułowe PP ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania rur kamionkowych. Wymagamy stosowania rur wskazanych w dokumentacji przetargowej.

Pytania z dnia 06.04.2023 r.

1. Czy Inwestor dopuści wykonanie przebudowy metodą bezwykopową teleoptyczną na metodę bezwykopową HDD na odcinku S1-S13. Oferent chce zaznaczyć, że metoda teleoptyczna jest znacznie droższa i bardziej czasochłonna niż metoda HDD.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonanie przebudowy metodą bezwykopową teleoptyczną na metodę bezwykopową HDD na odcinku S1-S13

2. Czy inwestor dopuści zastosowanie rur PE100 RC SDR17 280x16,6 oraz 225x13,4 zamiast rur PP SN16 280x18 i 225x15 na przebudowie metodą bezwykopową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie rur PE100 RC SDR17 280x16,6 oraz 225x13,4 zamiast rur PP SN16 280x18 i 225x15 na przebudowie metodą bezwykopową.

3. Łącznie do zlikwidowania jest ok. 2000m kanalizacji sanitarnej oraz ok. 2000m sieci wodociągowej. Prosimy o określenie z jakiego materiału są sieci przeznaczone do likwidacji. W specyfikacji warunków zamówienia oraz we wzorze umowy nie ma wskazanych powyższych robót.

Odpowiedź:

Sieci przeznaczone do likwidacji wykonane są z elementów stalowych

4. Prosimy o określenie jakim materiałem należy zamulić sieci przewidziane do likwidacji oraz określenie procentowego udziału sieci do zamulenia i do wyciągnięcia z ziemi.

Odpowiedź:

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ - DO ZAMULENIA 10,0 % CAŁKOWITEJ DŁUGOŚCI
PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ - DO ZAMULENIA 0,0 %
SIEĆ WODOCIĄGOWA - DO ZAMULENIA 85,0 % CAŁKOWITEJ DŁUGOŚCI
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE - DO ZAMULENIA 85,0 % CAŁKOWITEJ DŁUGOŚCI

5. Czy Inwestor dopuści zastosowanie mniejszych studni na przebudowie metodą bezwykopową. Oferent chce zaznaczyć że studnie/komory wiertnicze będą miały zewnętrzną średnicę ok. 2,3m. Przy tak dużym uzbrojeniu podziemnym posadowienie takich studni może być niewykonalne.

Odpowiedź:

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MNIEJSZE STUDNIE, JEDNAK NIE MNIEJSZE NIŻ DN 1200

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

.....

(podpis kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej)