
PRZEDMIAR ROBÓT Remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych


NAZWA INWESTYCJI : Remont sal zajęć ,pracowni i klas lekcyjnych
ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Sobańskiego
INWESTOR : Miasto Katowice
ADRES INWESTORA : ul. Młyńska 4; 40-098 Katowice
DATA OPRACOWANIA : 28.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.04.2024


Data zatwierdzenia


RENATA GĄSIOR
Inspektor Nadzoru
ul. Młyńska 4, Katowice, nr 666/91

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		posadzki w salach zajęć			
1	KNR-W 4-01 d.1 0819-05	Rozebranie posadzek z płyt panelowych w sali "KRASNALE" 8,7* 5,85 + 1,50	m ² m ²	52,395	
				RAZEM	52,395
2	KNR-W 4-01 d.1 0819-05	Rozebranie posadzek ROZEBRANIE PODKŁADÓW 8,7* 5,85+1,50	m ² m ²	52,395	
				RAZEM	52,395
3	NNRNKB d.1 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 8 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 8,7* 5,85+1,5	m ² m ²	52,395	
				RAZEM	52,395
4	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża przed ułożeniem parkietu 8,7* 5,85+ 1,5	m ² m ²	52,395	
				RAZEM	52,395
5	NNRNKB d.1 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych układane na klej 8,7* 5,85+ 1,5	m ² m ²	52,395	
				RAZEM	52,395
6	NNRNKB d.1 202 1135-04	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek 8,7* 5,85+ 1,5	m ² m ²	52,395	
				RAZEM	52,395
7	KNR 4-01 d.1 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym - 2 SALE ZAJĘĆ DZIECI [8,79* 5,85+ 1,5] +[5,9*5,7 +1,5]	m ² m ²	88,052	
				RAZEM	88,052
8	NNRNKB d.1 202 1135-04	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek [8,79* 5,85+ 1,5] +[5,9*5,7 +1,5]	m ² m ²	88,052	
				RAZEM	88,052
9	KNR 4-01 d.1 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 [8,79* 5,85+ 1,5] +[5,9*5,7 +1,5]	m ² m ²	88,052	
				RAZEM	88,052
10	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami WZMACNIAJĄCYMI I ZWIĘSZAJĄCYMI PRZYCZEPNOŚĆ DO PODŁOŻA [8,79* 5,85+ 1,5] +[5,9*5,7 +1,5]	m ² m ²	88,052	
				RAZEM	88,052
11	KNR K-04 d.1 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku { 1,91*2*[8,79+ 5,85+5,9+5,7 +8,7+5,80]}+ [10,8*3]	m ² m ²	188,027	
				RAZEM	188,027
12	KNR K-04 d.1 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku- trzy sale i sanitariaty [8,79* 5,85] +[5,9*5,7]+[8,7*5,8]+[3*5,52]	m ² m ²	152,072	
				RAZEM	152,072
13	KNNR 2 d.1 1402-05 analogia	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych. ANALOGIA .Malowanie farbą ceramiczną ścian uprzednio wykonaną gładzią gipsową w trzech salach zajęć i sanitariatach 188,027	m ² m ²	188,027	
				RAZEM	188,027
14	KNNR 2 d.1 1402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych. MALOWANIE sufitów farbą lateksową 152,072	m ² m ²	152,072	
				RAZEM	152,072
15	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie PODŁÓG , OKIEN I INNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA FOLIA GRUBĄ W SAKACH I SANITARIATACH ORAZ NA KORYTARZY GŁÓWNYM 390	m ² m ²	390,000	
				RAZEM	390,000
16	d.1 kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki i utylizacja 1,0	m ³ m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 4-01 d.1 1210-14	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 12	szt. szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
18	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem {1,25*(8,7*2+5,8*2+5,9*2+5,7*2+8,9*2+5,8*2)}-6,0	m ² m ²	96,000	
				RAZEM	96,000

cy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	kalk. własna	demontaż lamp, zabezpieczenie gniazd i wyłączników, oraz montaż po malowaniu w 3 salach zajęć i sanitariatach przy salach zajęć	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000


KONTROLA NADZORU
 Renata Gąsior
 inspr.-bud. nr 666/91