

---

# KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Remont dachu  
ADRES INWESTYCJI: ul. Grabowa 22B  
DATA OPRACOWANIA: 19.06.2023

---

## NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

19.06.2023

Data zatwierdzenia

Naprawa powierzchni dachów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na ul. Grabowej 22B  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Naprawa powierzchni dachów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na ul. Grabowej 22B</b>								
1		<b>Grabowa 22B</b>						
1 d.1	kalkulacja własna	Naprawa pokryć dachowych poprzez nacinanie i wygrzanie istniejącej papy nawierzchniowej	m2	679,479				
1*	999	przedmiar = 679,479 m2 robocizna 0,1 r-g/m2	r-g	67,9479				
2*	1020100	gaz propan-butan 0,3 kg/m2	kg	203,8437				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%					
4*	39000	środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	13,5896				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
2 d.1	KNR 4-01 0518-03 analogia	Uszczelnienie powierzchni dachu kauczukową masą bitumiczną modyfikowaną SBS do konserwacji asfaltowych pokryć dachowych	m2	679,479				
1*	999	przedmiar = 679,479 m2 robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	40,7687				
2*	1040699	Siplast Dach szybka izolacja SBS 0,4 kg/m2	kg	271,7916				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
4*	35211	żuraw okienny 0.5 t 0,01 m-g/m2	m-g	6,7948				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
3 d.1	KNR 4-01 0108-01 0108-04	Wywóz odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją	m3	0,200				
1*	999	przedmiar = 0,200 m3 robocizna 1,31 r-g/m3	r-g	0,2620				
2*	39521	samochód skrzyniowy do 5 t $0,69+14*0,03 = 1,11$ m-g/m3	m-g	0,2220				
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>								
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>								
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział:					Grabowa 22B			
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Naprawa powierzchni dachów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na ul. Grabowej 22B

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie					
Koszty pośrednie [Kp] 73% (R+S)					
RAZEM					
Zysk [Z] 24% (R+S+Kp(R+S))					
RAZEM					
				<b>OGÓLEM</b>	

**Słownie:**