

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wambierzycach, km 0+000 - 0+370

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	ST1	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,37		
<b>2</b>		<b>Podbudowy i nawierzchnie</b>				
2	ST3	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. II-IV - 55 cm głębokości koryta	m2	131,00		
3	ST3	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm głębokości koryta	m2	1064,00		
4	ST3	Wykonanie koryta pod zjazdu w gruncie kat. II-IV - 30 cm głębokości koryta	m2	80,00		
5	ST4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - wywóz urobku z korytowania na skład Wykonawcy	m3	415,25		
6	ST5	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa łamanego 0/63mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	1380,00		
7	ST5	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	1380,00		
8	ST5	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm - pod zjazdu	m2	80,00		
9	ST5	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	1460,00		
10	ST7	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	1232,00		
11	ST6	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m2	1232,00		
12	ST8	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	1195,00		
13	ST8	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S - grubość po zagęszczeniu 6 cm - nawierzchnia na zjazdach	m2	73,00		
14	ST5	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu śr. 8 cm	m2	185,00		
<b>3</b>		<b>Roboty brukarskie</b>				
15	ST9	Pobocza umocnione płytami ażurowymi typu MEBA gr. 8cm	m2	397,20		
16	ST9	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m3	4,80		
17	ST9	Krawężniki betonowe zaniżone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	80,00		

4		<b>Odwodnienie drogowe</b>			
18	ST13	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu, kratka żeliwna D400 na zawiasach (montaż studzienki wraz z robotami ziemnymi)	szt.	2,00	
19	ST13	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 160 mm z robotami ziemnymi	m	4,00	
20	ST13	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe 400 mm z robotami ziemnymi	m	36,00	
21	ST13	Studnia rewizyjna śr. 800 mm o głębokości 1,5 m z włazem D400 z robotami ziemnymi	stud.	2,00	
22	ST13	Studnia na wlocie kolektora, murowana z bloczków, wym.: 1,2x1,2x1,0 z pokrywą betonową	stud.	1,00	
<b>Kosztorys netto</b>					
<b>VAT 23%</b>					
<b>Kosztorys brutto</b>					