

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Remont Leśniczówki
ADRES INWESTYCJI : Gaj 1, 89-430 Kamień Krajeński
INWESTOR : LP NADLEŚNICTWO LUTÓWKO
ADRES INWESTORA : 89-407 Lutówko 18, gm. Sępólno Krajeńskie
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marlena Słomińska
DATA OPRACOWANIA : 20.09.2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw.2022

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$, M , $S+Kp(S)+Z(S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.09.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT POMIESZCZEN LEŚNICZÓWKI			
1.1		Łazienka			
1.1.1		Ściany			
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1.	1.1	analogia			
		1.05*1.75+0.75*2.05	m ²	3.375	
				RAZEM	3.375
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
d.1.	1.1	(1.42+4.22)*2*0.66	m ²	7.445	
				RAZEM	7.445
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie okładzin z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.	1.1	analogia			
		(1.42+4.22)*2*2.20-0.75*2.05-1.05*1.75	m ²	21.441	
				RAZEM	21.441
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1.	1.1	0108-10			
		poz.3*0.03	m ³	0.643	
				RAZEM	0.643
5	NNRNKB 202 2027-03	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 - zabudowa geberitu + półki ściennie przy prysznicu i nad geberitem	m ²		
d.1.	1.1	2.0*2.86	m ²	5.720	
				RAZEM	5.720
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	1.1	(1.42+4.22)*2*2.86+poz.5	m ²	37.981	
				RAZEM	37.981
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1.1	poz.2	m ²	7.445	
				RAZEM	7.445
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1.1	poz.2	m ²	7.445	
				RAZEM	7.445
9	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókni-ny	m ²		
d.1.	1.1	poz.10	m ²	27.161	
				RAZEM	27.161
10	NNRNKB 202 2802-06	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m ² płytkami kamionkowymi o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
d.1.	1.1	poz.3+poz.5	m ²	27.161	
				RAZEM	27.161
1.1.2		Sufit			
11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1.2	poz.12	m ²	5.921	
				RAZEM	5.921
12	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów stropów - rozbiórka płyt g-k	m ²		
d.1.	1.2	analogia			
		1.42*4.17	m ²	5.921	
				RAZEM	5.921
13	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - płyty wodoszczelne gr. 12,5 mm	m ²		
d.1.	1.2	poz.12	m ²	5.921	
				RAZEM	5.921
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.13	m ²	5.921	
				RAZEM	5.921
15	NNRNKB d.1. 202 2013- 1.2 04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		poz.14	m ²	5.921	
				RAZEM	5.921
16	KNR 2-02 d.1. 1505-01 1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farba np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi	m ²		
		poz.15	m ²	5.921	
				RAZEM	5.921
1.1.		Podłogi			
3					
17	KNR 4-01 d.1. 0811-07 1.3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		poz.11	m ²	5.921	
				RAZEM	5.921
18	NNRNKB d.1. 202 1134- 1.3 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m ²		
		poz.17	m ²	5.921	
				RAZEM	5.921
19	KNR 2-02 d.1. 1102-01 1.3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		poz.17	m ²	5.921	
				RAZEM	5.921
20	KNR 0-39 d.1. 0115-01 1.3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókni-ny	m ²		
		poz.19	m ²	5.921	
				RAZEM	5.921
21	NNRNKB d.1. 202 2807- 1.3 06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²		
		poz.17	m ²	5.921	
				RAZEM	5.921
22	KNR 4-01 d.1. 0108-09 1.3 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		poz.17*0.03	m ³	0.178	
				RAZEM	0.178
1.1.		Stolarka drzwiowa			
4					
23	KNR 0-19 d.1. 0928-12 1.4 analogia	Demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicą i montaż drzwi z MDF wraz z ościeżnicą.	m ²		
		0.80*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
1.1.		Roboty inne			
5					
24	KNR 4-01 d.1. 1212-28 1.5	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
1.2		Kuchnia			
1.2.		Ściany			
1					
25	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 2.1 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		1.05*1.75+0.75*2.05+0.90*2.00	m ²	5.175	
				RAZEM	5.175
26	KNR 4-01 d.1. 0426-03 2.1	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²		
		(2.88+0.25)*2.86	m ²	8.952	
				RAZEM	8.952
27	KNR 4-01 d.1. 1205-01 2.1	Zerwanie starych tapet	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(0.25+1.34+2.49+4.22+2.74)*1.55$	m ²	17.112	
				RAZEM	17.112
28	KNR 4-01 d.1. 1208-02 2.1	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - farba olejna pod tapetą	m ²		
		poz.27	m ²	17.112	
				RAZEM	17.112
29	KNR 4-01 d.1. 1202-09 2.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
		$(0.25+1.34+2.49+4.22+2.74)*(2.86-1.55)$ -poz.30	m ²	13.662	
				RAZEM	13.662
30	KNR 4-01 d.1. 0811-07 2.1 analogia	Rozebranie okładzin z płytek ceramicznych	m ²		
		1.0*0.80	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
31	KNR 4-01 d.1. 0304-01 2.1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		0.60*0.40*0.40	m ³	0.096	
				RAZEM	0.096
32	KNR 2-02 d.1. 0902-01 2.1	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich wykonywane ręcznie	m ²		
		0.60*0.40*2	m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
33	NNRNKB d.1. 202 1134- 2.1 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		$(4.22+2.74)*2*2.86$	m ²	39.811	
				RAZEM	39.811
34	NNRNKB d.1. 202 2802- 2.1 06	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
		$(4.22+1.0+1.0)*0.80$	m ²	4.976	
				RAZEM	4.976
35	KNR 4-01 d.1. 1204-08 2.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.29	m ²	13.662	
				RAZEM	13.662
36	NNRNKB d.1. 202 2013- 2.1 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - miejsca po ługowaniu farby olejnej	m ²		
		poz.27	m ²	17.112	
				RAZEM	17.112
37	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2.1	Dwukrotne malowanie farbami np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.33-34	m ²	34.835	
				RAZEM	34.835
1.2.		Sufit			
2					
38	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 2.2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.39	m ²	11.228	
				RAZEM	11.228
39	KNR 4-01 d.1. 0429-06 2.2 analogia	Rozebranie elementów stropów - rozbiórka kasetonów	m ²		
		$4.22*2.74-1.34*0.25$	m ²	11.228	
				RAZEM	11.228
40	KNR 4-01 d.1. 0429-01 2.2 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - tynków na trzcinie	m ²		
		poz.39	m ²	11.228	
				RAZEM	11.228
41	KNR 2-02 d.1. 0613-03 2.2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm	m ²		
		poz.39	m ²	11.228	
				RAZEM	11.228

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze	m ²		
d.1.	2006-04	na stropach na rusztach - płyty gr. 12,5 mm			
2.2		poz.39	m ²	11.228	
				RAZEM	11.228
43	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie	m ²		
d.1.	202 1134-	poziome			
2.2	01	poz.42	m ²	11.228	
				RAZEM	11.228
44	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu	m ²		
d.1.	202 2013-	z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²			
2.2	04	poz.43	m ²	11.228	
				RAZEM	11.228
45	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1.	1505-01	tynków gładkich bez gruntowania, farba np. Caparol Samtex 3 lub równo-			
2.2		ważnymi	m ²	11.228	
		poz.44			
				RAZEM	11.228
1.2.		Podłogi			
3					
46	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0818-05				
2.3		poz.38	m ²	11.228	
				RAZEM	11.228
47	KNR 4-01	Rozebranie podłóg z desek drewnianych	m ²		
d.1.	0428-01				
2.3		poz.46	m ²	11.228	
				RAZEM	11.228
48	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości	m ³		
d.1.	0212-01	8 cm			
2.3		poz.46*0.08	m ³	0.898	
				RAZEM	0.898
49	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na	m ²		
d.1.	0609-03	wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3 cm			
2.3		poz.46*0.03	m ²	0.337	
				RAZEM	0.337
50	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
d.1.	0607-01	poziome podposadzkowe			
2.3	analogia	poz.52	m ²	11.228	
				RAZEM	11.228
51	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50	m ²		
d.1.	1102-01	mm zatarte na ostro			
2.3	1102-03	poz.46	m ²	11.228	
				RAZEM	11.228
52	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
d.1.	202 1134-				
2.3	01	poz.46	m ²	11.228	
				RAZEM	11.228
53	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.	m ²		
d.1.	202 2808-	40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-			
2.3	06	niach o pow.ponad 10 m ²	m ²	11.228	
		11.228			
				RAZEM	11.228
54	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-	m ³		
d.1.	0108-09	ległość 15 km			
2.3	0108-10	poz.48	m ³	0.898	
				RAZEM	0.898
1.2.		Stolarka drzwiowa			
4					
55	KNR 0-19	Demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicą i montaż drzwi z MDF wraz z	m ²		
d.1.	0928-12	ościeżnicą.			
2.4	analogia	1.00*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
1.3		Pokój za kuchnią			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.3.		Ściany			
1					
56	KNR-W 4-01 1216-01 3.1 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		1.05*1.75*2	m ²	3.675	
				RAZEM	3.675
57	KNR 4-01 0426-03 3.1	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²		
		(4.14+4.66*2)*2.86-0.90*2.05	m ²	36.651	
				RAZEM	36.651
58	KNR 4-01 1208-02 3.1	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - farba olejna pod okładziną	m ²		
		poz.57	m ²	36.651	
				RAZEM	36.651
59	KNR 4-01 1202-09 3.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
		4.14*2.86	m ²	11.840	
				RAZEM	11.840
60	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		(4.14+4.66)*2*2.86	m ²	50.336	
				RAZEM	50.336
61	KNR 4-01 1204-08 3.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.60-poz.62	m ²	13.685	
				RAZEM	13.685
62	NNRNKB d.1. 202 2013-01 3.1	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - miejsca za boazerią	m ²		
		poz.57	m ²	36.651	
				RAZEM	36.651
63	KNR 4-01 1204-02 3.1	Dwukrotne malowanie farbami np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.60	m ²	50.336	
				RAZEM	50.336
1.3.		Sufit			
2					
64	KNR-W 4-01 1216-01 3.2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.65	m ²	19.292	
				RAZEM	19.292
65	KNR 4-01 0429-06 3.2 analogia	Rozebranie elementów stropów - rozbiórka kasetonów	m ²		
		4.14*4.66	m ²	19.292	
				RAZEM	19.292
66	KNR 4-01 0429-01 3.2 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - tynków na trzcinie	m ²		
		poz.65	m ²	19.292	
				RAZEM	19.292
67	KNR 2-02 0613-03 3.2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm	m ²		
		poz.65	m ²	19.292	
				RAZEM	19.292
68	KNR 2-02 2006-04 3.2	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - płyty gr. 12,5 mm	m ²		
		poz.65	m ²	19.292	
				RAZEM	19.292
69	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.68	m ²	19.292	
				RAZEM	19.292

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	202 2013-04				
3.2		poz.69	m ²	19.292	
				RAZEM	19.292
71	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farba np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi	m ²		
d.1.	1505-01				
3.2		poz.70	m ²	19.292	
				RAZEM	19.292
1.3.		Podłogi			
3					
72	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - demontaż (R=0,5, M=0)	m ²		
d.1.	202 1136-01				
3.3	analogia	poz.64	m ²	19.292	
				RAZEM	19.292
73	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 8 cm	m ³		
d.1.	0212-01				
3.3		poz.72*0.08	m ³	1.543	
				RAZEM	1.543
74	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3 cm	m ²		
d.1.	0609-03				
3.3		poz.46*0.03	m ²	0.337	
				RAZEM	0.337
75	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1.	0607-01				
3.3	analogia	poz.77	m ²	19.292	
				RAZEM	19.292
76	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1.	1102-01				
3.3	1102-03	poz.72	m ²	19.292	
				RAZEM	19.292
77	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m ²		
d.1.	202 1134-01				
3.3		poz.72	m ²	19.292	
				RAZEM	19.292
78	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1.	202 1136-01				
3.3		poz.64	m ²	19.292	
				RAZEM	19.292
79	KNR-W 2-	Listwy przyściennie drewniane	m		
d.1.	02 1124-07				
3.3		(4.14+4.66)*2-0.90	m	16.700	
				RAZEM	16.700
80	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1.	0108-09				
3.3	0108-10	poz.73	m ³	1.543	
				RAZEM	1.543
1.4		Pokój środkowy			
1.4.		Ściany			
1					
81	KNR-W 4-	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1.	01 1216-01				
4.1	analogia	1.05*1.75*2+0.80*2.00*2	m ²	6.875	
				RAZEM	6.875
82	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
d.1.	1202-09				
4.1		(4.34+4.66)*2*2.86	m ²	51.480	
				RAZEM	51.480
83	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
4.1		poz.82	m ²	51.480	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	51.480
84 d.1. 4.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.83	m ²	51.480	
				RAZEM	51.480
85 d.1. 4.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.84	m ²	51.480	
				RAZEM	51.480
1.4. 2		Sufit			
86 d.1. 4.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.87	m ²	20.224	
				RAZEM	20.224
87 d.1. 4.2	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów - rozbiórka kasetonów	m ²		
		4.34*4.66	m ²	20.224	
				RAZEM	20.224
88 d.1. 4.2	KNR 4-01 0429-01 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - tynków na trzcinie	m ²		
		poz.87	m ²	20.224	
				RAZEM	20.224
89 d.1. 4.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm	m ²		
		poz.87	m ²	20.224	
				RAZEM	20.224
90 d.1. 4.2	KNR 2-02 2006-04	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - płyty gr. 12,5 mm	m ²		
		poz.87	m ²	20.224	
				RAZEM	20.224
91 d.1. 4.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.90	m ²	20.224	
				RAZEM	20.224
92 d.1. 4.2	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.91	m ²	20.224	
				RAZEM	20.224
93 d.1. 4.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farba np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi	m ²		
		poz.92	m ²	20.224	
				RAZEM	20.224
1.4. 3		Podłogi			
94 d.1. 4.3	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - demontaż (R=0,5, M=0)	m ²		
		poz.86	m ²	20.224	
				RAZEM	20.224
95 d.1. 4.3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 8 cm	m ³		
		poz.94*0.08	m ³	1.618	
				RAZEM	1.618
96 d.1. 4.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3 cm	m ²		
		poz.46*0.03	m ²	0.337	
				RAZEM	0.337
97 d.1. 4.3	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		poz.99	m ²	20.224	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.224
98	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1.	1102-01				
4.3	1102-03	poz.94	m ²	20.224	
				RAZEM	20.224
99	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m ²		
d.1.	202 1134-01	poz.94	m ²	20.224	
4.3				RAZEM	20.224
100	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1.	202 1136-01	poz.64	m ²	19.292	
4.3				RAZEM	19.292
101	KNR-W 2-	Listwy przyściennie drewniane	m		
d.1.	02 1124-07				
4.3		(4.34+4.66)*2-0.90*3	m	15.300	
				RAZEM	15.300
102	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1.	0108-09				
4.3	0108-10	poz.95	m ³	1.618	
				RAZEM	1.618
1.4.		Stolarka drzwiowa			
4					
103	KNR 0-19	Demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicą i montaż drzwi z MDF wraz z ościeżnicą.	m ²		
d.1.	0928-12				
4.4	analogia	0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
1.5		Pokój wąski			
1.5.		Ściany			
1					
104	KNR-W 4-	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1.	01 1216-01				
5.1	analogia	1.05*1.75+0.80*2.00	m ²	3.438	
				RAZEM	3.438
105	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²		
d.1.	0426-03				
5.1		(1.96+4.66)*2.86	m ²	18.933	
				RAZEM	18.933
106	KNR 4-01	Odgrybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1.	0619-02				
5.1		(1.96+4.66)*2.86	m ²	18.933	
				RAZEM	18.933
107	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
d.1.	0629-04				
5.1	analogia	(1.96+4.66)*2.86	m ²	18.933	
				RAZEM	18.933
108	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
d.1.	1202-09				
5.1		(1.96+4.66)*2.86	m ²	18.933	
				RAZEM	18.933
109	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02	(1.96+4.66)*2*2.86	m ²	37.866	
5.1				RAZEM	37.866
110	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08	poz.109-111	m ²	18.933	
5.1				RAZEM	18.933
111	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - miejsca za boazerią	m ²		
d.1.	202 2013-01	poz.105	m ²	18.933	
5.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	18.933
112	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi	m ²		
d.1.	1204-02	starych tynków wewnętrznych ścian			
5.1		poz.109	m ²	37.866	
				RAZEM	37.866
1.5.		Sufit			
2					
113	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	01 1216-01				
5.2		poz.114	m ²	9.134	
				RAZEM	9.134
114	KNR 4-01	Rozebranie płyty g-k	m ²		
d.1.	0429-06				
5.2	analogia	1.96*4.66	m ²	9.134	
				RAZEM	9.134
115	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - tynków na trzcinie	m ²		
d.1.	0429-01				
5.2	analogia	poz.114	m ²	9.134	
				RAZEM	9.134
116	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt	m ²		
d.1.	0613-03	układanych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm			
5.2		poz.114	m ²	9.134	
				RAZEM	9.134
117	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze	m ²		
d.1.	2006-04	na stropach na rusztach - płyty gr. 12,5 mm			
5.2		poz.114	m ²	9.134	
				RAZEM	9.134
118	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie	m ²		
d.1.	202 1134-	poziome			
5.2	01	poz.117	m ²	9.134	
				RAZEM	9.134
119	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu	m ²		
d.1.	202 2013-	z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2			
5.2	04	poz.118	m ²	9.134	
				RAZEM	9.134
120	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1.	1505-01	tynków gładkich bez gruntowania, farba np. Caparol Samtex 3 lub równo-			
5.2		ważnymi	m ²	9.134	
		poz.119			
				RAZEM	9.134
1.5.		Podłogi			
3					
121	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - demontaż (R=0,5, M=0)	m ²		
d.1.	202 1136-				
5.3	01	poz.113	m ²	9.134	
	analogia				
				RAZEM	9.134
122	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości	m ³		
d.1.	0212-01	8 cm			
5.3		poz.121*0.08	m ³	0.731	
				RAZEM	0.731
123	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na	m ²		
d.1.	0609-03	wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3 cm			
5.3		poz.46*0.03	m ²	0.337	
				RAZEM	0.337
124	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
d.1.	0607-01	poziome podposadzkowe			
5.3	analogia	poz.126	m ²	9.134	
				RAZEM	9.134
125	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50	m ²		
d.1.	1102-01	mm zatarte na ostro			
5.3	1102-03	poz.121	m ²	9.134	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.134
126	NNRNKB d.1. 202 1134- 5.3 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi poz.121	m ² m ²	 9.134	
				RAZEM	9.134
127	NNRNKB d.1. 202 1136- 5.3 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych poz.113	m ² m ²	 9.134	
				RAZEM	9.134
128	KNR-W 2- d.1. 02 1124-07 5.3	Listwy przyściennie drewniane (1.96+4.66)*2-0.90	m m	 12.340	
				RAZEM	12.340
129	KNR 4-01 d.1. 0108-09 5.3 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.122	m ³ m ³	 0.731	
				RAZEM	0.731
1.5.		Stolarka drzwiowa			
4					
130	KNR 0-19 d.1. 0928-12 5.4 analogia	Demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicą i montaż drzwi z MDF wraz z ościeżnicą. 0.90*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
1.6		Pokój naprzeciwko kuchni			
1.6.		Ściany			
1					
131	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 6.1 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1.05*1.75*2+0.80*2.00	m ² m ²	 5.275	
				RAZEM	5.275
132	KNR 4-01 d.1. 0426-03 6.1	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust (3.52+4.46)*2*2.86	m ² m ²	 45.646	
				RAZEM	45.646
133	KNR 4-01 d.1. 1202-09 6.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany poz.132	m ² m ²	 45.646	
				RAZEM	45.646
134	NNRNKB d.1. 202 1134- 6.1 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe poz.132	m ² m ²	 45.646	
				RAZEM	45.646
135	NNRNKB d.1. 202 2013- 6.1 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - miejsca za boazerią poz.132	m ² m ²	 45.646	
				RAZEM	45.646
136	KNR 4-01 d.1. 1204-02 6.1	Dwukrotne malowanie farbami np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.134	m ² m ²	 45.646	
				RAZEM	45.646
1.6.		Sufit			
2					
137	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 6.2	Zabezpieczenie podłóg folią poz.138	m ² m ²	 15.699	
				RAZEM	15.699
138	KNR 4-01 d.1. 0429-06 6.2 analogia	Rozebranie elementów stropów - rozbiórka kasetonów 3.52*4.46	m ² m ²	 15.699	
				RAZEM	15.699

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
139	KNR 4-01 d.1. 0429-01 6.2 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - tynków na trzcinie	m ²		
		poz.138	m ²	15.699	
				RAZEM	15.699
140	KNR 2-02 d.1. 0613-03 6.2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm	m ²		
		poz.138	m ²	15.699	
				RAZEM	15.699
141	KNR 2-02 d.1. 2006-04 6.2	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - płyty gr. 12,5 mm	m ²		
		poz.138	m ²	15.699	
				RAZEM	15.699
142	NNRNKB d.1. 202 1134-01 6.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.141	m ²	15.699	
				RAZEM	15.699
143	NNRNKB d.1. 202 2013-04 6.2	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		poz.142	m ²	15.699	
				RAZEM	15.699
144	KNR 2-02 d.1. 1505-01 6.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farba np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi	m ²		
		poz.143	m ²	15.699	
				RAZEM	15.699
1.6.3		Podłogi			
145	KNNR-W 3 d.1. 0807-04 6.3	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m ²	m ²		
		poz.137	m ²	15.699	
				RAZEM	15.699
146	NNRNKB d.1. 202 1134-01 6.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
		poz.145	m ²	15.699	
				RAZEM	15.699
147	KNNR-W 3 d.1. 0807-06 6.3	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m ²		
		poz.145	m ²	15.699	
				RAZEM	15.699
148	KNR-W 2- d.1. 02 1124-07 6.3	Listwy przyścienne drewniane	m		
		(3.52+4.46)*2-0.90	m	15.060	
				RAZEM	15.060
1.6.4		Stołarka drzwiowa			
149	KNR 0-19 d.1. 0928-12 6.4 analogia	Demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicą i montaż drzwi z MDF wraz z ościeżnicą.	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
1.7		Przedpokój			
1.7.1		Ściany			
150	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 7.1 analogia	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		0.80*2.00*5+1.30*2.80	m ²	11.640	
				RAZEM	11.640
151	KNR 4-01 d.1. 0426-03 7.1	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²		
		2.60*2.23*2.86+(1.42*2.23+1.18*1.03)*(2.86+4*0.22)	m ²	32.971	
				RAZEM	32.971
152	KNR 4-01 d.1. 1202-09 7.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.151	m ²	32.971	
				RAZEM	32.971
153	NNRNKB d.1. 202 1134- 7.1 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.151+poz.154	m ²	35.032	
				RAZEM	35.032
154	NNRNKB d.1. 202 2023- 7.1 03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m ²		
		1.42*2.86-1.00*2.00	m ²	2.061	
				RAZEM	2.061
155	NNRNKB d.1. 202 2013- 7.1 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - miejsca za boazerią	m ²		
		poz.153+poz.154*2	m ²	39.154	
				RAZEM	39.154
156	KNR 4-01 d.1. 1204-02 7.1	Dwukrotne malowanie farbami np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.155	m ²	39.154	
				RAZEM	39.154
1.7. 2		Sufit			
157	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 7.2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2.60*4.46-1.18*1.20	m ²	10.180	
				RAZEM	10.180
158	KNR 4-01 d.1. 0429-06 7.2 analogia	Rozebranie elementów stropów - rozbiórka kasetonów	m ²		
		poz.157	m ²	10.180	
				RAZEM	10.180
159	KNR 4-01 d.1. 0429-01 7.2 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - tynków na trzcinie	m ²		
		poz.158	m ²	10.180	
				RAZEM	10.180
160	KNR 2-02 d.1. 0613-03 7.2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm	m ²		
		poz.158	m ²	10.180	
				RAZEM	10.180
161	KNR 2-02 d.1. 2006-04 7.2	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - płyty gr. 12,5 mm	m ²		
		poz.158	m ²	10.180	
				RAZEM	10.180
162	NNRNKB d.1. 202 1134- 7.2 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.161	m ²	10.180	
				RAZEM	10.180
163	NNRNKB d.1. 202 2013- 7.2 04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.162	m ²	10.180	
				RAZEM	10.180
164	KNR 2-02 d.1. 1505-01 7.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farba np. Caparol Samtex 3 lub równoważnymi	m ²		
		poz.163	m ²	10.180	
				RAZEM	10.180
1.7. 3		Podłogi			
165	KNR-W 3 d.1. 0807-03 7.3	Mechaniczne cyklizowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach do 8 m2	m ²		
		2.23*2.60	m ²	5.798	
				RAZEM	5.798
166	KNR-W 3 d.1. 0807-02 7.3	Ręczne cyklizowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczulek - stopnie schodowe	m ²		
		0.31*1.42*3	m ²	1.321	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.321
167	NNRNKB d.1. 202 1134- 7.3 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi poz.165+poz.166	m ² m ²	 7.119	
				RAZEM	7.119
168	KNNR-W 3 d.1. 0807-06 7.3	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek poz.165	m ² m ²	 5.798	
				RAZEM	5.798
169	KNR-W 2- d.1. 02 1124-07 7.3	Listwy przyściennie drewniane (2.60+4.46)*2-0.90*3-1.30	m m	 10.120	
				RAZEM	10.120
170	KNR 2-02 d.1. 0129-02 7.3 analogia	Wykończenie deską drewnianą ścianki przy schodach na poddasze 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
171	KNR 4-01 d.1. 0811-07 7.3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.18*1.03+1.42*1.30	m ² m ²	 3.061	
				RAZEM	3.061
172	NNRNKB d.1. 202 1134- 7.3 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi poz.171	m ² m ²	 3.061	
				RAZEM	3.061
173	KNR 2-02 d.1. 1102-01 7.3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.171	m ² m ²	 3.061	
				RAZEM	3.061
174	NNRNKB d.1. 202 2807- 7.3 06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 poz.171	m ² m ²	 3.061	
				RAZEM	3.061
175	KNR 4-01 d.1. 0108-09 7.3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.171*0.03	m ³ m ³	 0.092	
				RAZEM	0.092
1.7.		Stolarka drzwiowa			
4					
176	KNR 0-19 d.1. 0928-12 7.4 analogia	Demontaż starych drzwi zewnętrznych i montaż nowych drzwi z drewna klejonego wraz z nasświetlem 1,30 x (2,10+0,70). Szersze skrzydło szer. 90 cm. 1.30*2.80	m ² m ²	 3.640	
				RAZEM	3.640
177	KNR 0-19 d.1. 0928-12 7.4 analogia	Demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicą i montaż nowych drzwi do piwnicy i na strych 1.01*1.90*2	m ² m ²	 3.838	
				RAZEM	3.838
178	KNR 0-19 d.1. 1022-12 7.4 analogia	Montaż drzwi w nowej ściance g-k 1.00*2.05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
2		SCHODY ZEWNĘTRZNE			
179	KNR 4-01 d.2 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 1.50*1.50*0.70	m ³ m ³	 1.575	
				RAZEM	1.575
180	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km poz.179	m ³ m ³	 1.575	
				RAZEM	1.575
181	KNR 2-02 d.2 0218-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1.50+0.80)*1.50	m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
182	KNR 2-02 d.2 0218-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 4 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu Krotność = 4 poz.179	m ² m ²	 1.575	
				RAZEM	1.575
183	KNR 2-02 d.2 0218-07 belka pode- stowa fundament	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - ręczne układanie betonu 0.25*0.30*1.50 0.80*0.25*1.50	m ³ m ³ m ³	 0.113 0.300	
				RAZEM	0.413
184	KNR 2-02 d.2 0208-03	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowane- go obwodu do przekroju do 12 - ręczne układanie betonu 2*0.25*0.25*1.50	m ³ m ³	 0.188	
				RAZEM	0.188
185	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 0.15	t t	 0.150	
				RAZEM	0.150
186	NNRNKB d.2 202 0136- 01	Uzupełnienie ścianek pod schodami z bloczków betonowych 1.50*0.50*2	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500
187	NNRNKB d.2 202 0927- 01	(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) 1.50*0.50*2	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
188	NNRNKB d.2 202 0930- 01	(z.IX) Wyprawy szlachetne nakrapiane na gotowym podkładzie wykony- wane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) poz.187	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
189	NNRNKB d.2 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie poziome poz.179+2.06*1.05	m ² m ²	 3.738	
				RAZEM	3.738
190	KNR 0-39 d.2 0115-01	Uszczelnienie schodów zewnętrznych pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny poz.19	m ² m ²	 5.921	
				RAZEM	5.921
191	NNRNKB d.2 202 2810- 05 analogia	(z.VI) Okładziny schodów z płytek antypoślizgowych na zaprawie klejo- wej o grub.warstwy 5 mm poz.189	m ² m ²	 3.738	
				RAZEM	3.738
192	KNR 2-22 d.2 0603-03	Balustrady drewniane z poręczami i skratowaniami 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000