

Przedmiar do kosztorysu

Niewiesz ul. Młyńska - długość odcinka 114,50mb

lp	Nazwa pozycji	j.m.	ilość
1	Prace pomiarowe	km	0,114
2	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych - cięcie na głębokość 9cm	mb	7,00
3	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z trelinki o gr 15cm, z wywozem materiału z rozbiórki	m2	400,75
4	Warstwa wyrównacza z kruszywa 0/31,5mm gr. 10cm	m2	400,75
5	Wykonanie rowka pod krawężniki	mb	229,00
6	Krawężnik betonowy 15x22x100 wraz z ławą bet	mb	211,00
7	Regulacja istniejącego krawężnika	mb	18,00
8	Przebrukowanie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej - istniejące wjazdy	m2	30,00
9	Regulacja istniejących urządzeń w jezdni- zasuw	szt	5,00
10	Regulacja istniejących wpustów ulicznych	szt	3,00
11	Wymiana wpustu ulicznego	szt	1,00
12	Oczyszczenie istniejących wpustów drogowych	szt	4,00
13	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	801,50
14	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa wiążąca o grub. Średnia 5 cm (po zagęszczeniu)	m2	400,75
15	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna ,asfaltowa o grub. 4 cm po zagęszczeniu	m2	400,75