

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	15,165
17	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu (0,90*2,05+2,05*0,75)*2 (1,90+1,85)*2*1,40-0,75*1,40*2	m2 m2	6,765 8,400
		razem	m2	15,165
18	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach 2,15*1,90+4,45*5,50	m2	28,560
		razem	m2	28,560
19	KNR 2-02 2007/02	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych 2,15*1,90+4,45*5,50	m2	28,560
		razem	m2	28,560
20	KNR 4-01 0622/05	Odgrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") (1,95+1,00)*3,10+3,00*3,20+1,85*1,90+2,15*1,90+3,35*4,65+4,45*5,50	m2	66,398
		razem	m2	66,398
21	KNR 4-01 0622/06	Odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne (1,95+1,00)*3,10+3,00*3,20+1,85*1,90+2,15*1,90+3,35*4,65+4,45*5,50	m2	66,398
		razem	m2	66,398
22	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (((1,95+1,00)+3,10)*2,92+(3,00+3,20)*2,48+(1,85+1,90)*2,80+(2,15+1,90+3,35+4,65)*2,97+(4,45+5,50)*2,70)*2-(1,95*2+3,10)*1,40 -((1,90+1,85)*2*1,40-0,75*1,40*2)	m2 m2	202,591 -8,400
		razem	m2	194,191
23	KNR 4-01 0307/01	Przemurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2,70+2,97*2	m	8,640
		razem	m	8,640
24	KNR 4-01 0705/02	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami 2,70+2,97*2	m	8,640
		razem	m	8,640
25	KNR 4-01 0308/04	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
26	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
27	KNR 4-01 0308/01	Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegły 6	szt	6,000
		razem	szt	6,000
28	KNR 4-01 0706/01	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych 12	szt	12,000
		razem	szt	12,000
29	KNR 4-01 0621/05	Odgrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") (((1,95+1,00)+3,10)*2,92+(3,00+3,20)*2,48+(1,85+1,90)*2,80+(2,15+1,90+3,35+4,65)*2,97+(4,45+5,50)*2,70)*2-(1,95*2+3,10)*1,40	m2	202,591
		razem	m2	202,591
30	KNR 4-01 0621/06	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne (środek "Izomur") (((1,95+1,00)+3,10)*2,92+(3,00+3,20)*2,48+(1,85+1,90)*2,80+(2,15+1,90+3,35+4,65)*2,97+(4,45+5,50)*2,70)*2-(1,95*2+3,10)*1,40	m2	202,591
		razem	m2	202,591
31	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (((1,95+1,00)+3,10)*2,92+(3,00+3,20)*2,48+(1,85+1,90)*2,80+(2,15+1,90+3,35+4,65)*2,97+(4,45+5,50)*2,70)*2-(1,95*2+3,10)*1,40	m2	202,591