(magenta dashed line)	Linia rozgraniczająca dla drogi wojewódzkiej
(yellow line)	Granice działek
(blue line)	Granica terenu określająca ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości na podstawie art. 11 f ust. 1 pkt 8 specustawy drogowej
(cyan dashed line)	Zakres mapy do celów projektowych
63	Numery ewidencyjne nieruchomości
28/5	Numery ewidencyjne nieruchomości po podziale
28/2	Numery ewidencyjne nieruchomości podlegających poziałowi
28/6	Numery ewidencyjne nieruchomości zajętych pod inwestycję
26	Numery ewidencyjne nieruchomości, dla których ustanawia się ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości na podstawie art. 11 f ust. 1 pkt 8 specustawy drogowej
(red dashed line)	Istniejąca linia napowietrzna nN-0,4kV
19 / 32	Drzewa do wycinki - 39 szt. / drzewa do zachowania - 6 szt.
(red zigzag line)	Ogrodzenie do rozbiórki i ponownego ustwienia - 59 mb
(dark grey fill)	Nawierzchnia bitumiczna zjazdu - 346 m2
(blue fill)	Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej - 42 m2
(grey fill)	Nawierzchnia bitumiczna drogi rowerowej - 2718 m2
(light green fill)	Humusowanie z obsianiem mieszanką traw - 7889 m2
(light blue fill)	Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej - 11 m2
(dark green fill)	Pobocze gruntowe obsiane trawą - 1391 m2
(brown dashed line)	Krawężnik najazdowy 15x22x100 - 103 mb
(brown line)	Obrzeże betonowe 8x30x100 - 2661 mb
(green dashed line)	Opornik betonowy 12x25x100 - 203 mb
(black zigzag line)	Ogrodzenie do ponownego ustawienia - 52 mb

Format 297x1720	ATS - nadzór, projekty, bhp Tomasz Sulerzycki NIP 888-286-95-13; REGON 364641671 Mała Nieszawka, ul. Liliowa 38, 87 - 103 Wielka Nieszawka kom. 668-156-167, e-mail: ats.biuro@wp.pl			
	Obiekt Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice - Bogusławki			
	Inwestor Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, *w imieniu którego działa* Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85 - 010 Bydgoszcz			
Skala 1:500	Temat rysunku Projekt zagospodarowania terenu			Rys. PZT - 2.2
	Imię i nazwisko	nr upr.	podpis	data
Branża drogowa				
Projektował	Tomasz Sulerzycki	KUP/0223/PBD/19		22.11.22
Sprawdził	Rafał Mosiniak	LOD/2539/PWOD/14		22.11.22
Opracował	Przemysław Jatczak	------------		22.11.22
Branża teletechniczna				
Projektował	Adam Kowalski	DTT-TU/2113/01/U		22.11.22
Sprawdził	Andrzej Nowakowski	1067/98/U		22.11.22