

Znak sprawy: ZP.271.24.2024.AWE

Myślibórz, dnia 2 lipca 2024 roku

Uczestnicy postępowania znak ZP.271.24.2024.AWE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.: „*Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Myślibórz*”

Wyjaśnienia nr 3 treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 9:

Zgodnie z SWZ przedmiotem zamówienia w Części II Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wierzbnica i Wierzbówek (zakres obejmuje ETAP I PFU budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbnica i przesył ścieków do miejscowości Myślibórz) jest:

- 1) pompownia sieciowa
- 2) przepompownia przydomowa/lokalna
- 3) sieć kanalizacji grawitacyjnej około 1800 mb
- 4) przyłącza kanalizacji grawitacyjnej około 1220 mb
- 5) Sieć kanalizacji ciśnieniowej, tłocznej około 810 mb

Należy zaprojektować i wybudować sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejściami bocznymi i przyłączami do granic nieruchomości w liniach rozgraniczających pasy drogowe w miejscowości Wierzbnica.

Natomiast wg PFU

ETAP I – to kanalizacja miejscowości Wierzbówek i przesył ścieków do miejscowości Myślibórz.

ETAP II – to kanalizacja miejscowości Wierzbnica i przesył ścieków do miejscowości Myślibórz.

Prosimy wyjaśnienia, który etap objęty jest przedmiotem zamówienia. Czy w SWZ błędnie wskazano Etap I jako budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbnica i przesył ścieków do miejscowości Myślibórz?

Odpowiedź 9:

W SWZ prawidłowo wskazano do wykonania jako ETAP I "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbnica i przesył ścieków do miejscowości Myślibórz".

Zgodnie z pkt. II. 1. PFU "Opis ogólny przedmiotu zamówienia" (strona 5 PFU, ETAP I obejmuje poniżej wymieniony zakres:

I ETAP: kanalizacja miejscowości Wierzbnica i kolektor przesyłowy Wierzbnica -Myślibórz wraz z wykonaniem przepompowni głównej w miejscowości Myślibórz na działce nr 456/2 obręb Myślibórz 3. Działki nr: (456/2, 175/3, 184, 372, 351/7, 460, 437 obręb Myślibórz 3), (383/1, 377, 63/2, 63/1, 61/2, 61/4, 60/157/3, 57/4, 58/ 55/1/ 54, 52/2, 51, 50/147/1, 46/1, 45, 44, 43/1, 42, 41/2, 39, 38, 36, 416, 29, 30/1, 31, 32, 28, 442, 25/1, 24, 23, 22, 21, 19/6, 19/5, 18, 16/4, 16/2, 15, 420, 14, 13, 381, 92/1, 90/6, 90/5, 362, 87/2, 87/1, 87/3, 86, 426, 84, 83/1, 82, 81, 79/1, 77, 76, 75, 74, 73/2, 72,1, 71, 70/1, 69/1, 410, 68, 67, 66,

65/2, 94/1, 94/2, 95, 383/3, 10/2, 8, 7, 382, 6/2, 5, 4, 3/1, 3/2, 2/4, 2/3, 2/2, 1, 381, 362, 339, 198/1 obręb Wierzbnica)

W celu prawidłowego przygotowania oferty należy przyjąć do projektowania i wybudowania w ETAPIE I poniżej wymieniony zakres inwestycji:

Kanalizacja miejscowości Wierzbnica i przesył ścieków do miejscowości Myślibórz.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBOT	Ilość	Przyłączane posesje
1	sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PP/PVC SN8 DN200mm	1794,40mb	
2	przyłącza kanalizacji grawitacyjnej z rur PP/PVC SN8 DN160	1219,70mb	82 szt.
3	Sieć kanalizacji ciśnieniowej, tłocznej z rur PEHD PN10, SDR17 o średnicy DN63mm	137,0mb	
4	Sieć kanalizacji ciśnieniowej, tłocznej z rur PEHD PN10, SDR17 o średnicy DN90mm	673,0mb	
5	Studnie rewizyjne Dn 1200mm systemowe z betonu B45 z gotową prefabrykowaną kinetą zakończone płytą drogową	93 szt.	
6	Studnie inspekcyjne z tworzywa sztucznego PP o średnicy min. 315mm	97 szt.	
7	Studnie czyszczące Dn 1200mm systemowe z betonu B45 z zamontowanymi przejściami szczelnymi gotowym prefabrykowanym dnem zakończone płytą drogową wyposażone w zawór czyszczący z nasadą strażacką i dwoma zasuwami nożowymi umożliwiającymi czyszczenie studni w każdym kierunku	6 szt.	
8	Wykonanie przecisków pod drogami metodą bezwykopową z montażem rur osłonowych stalowych dla wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy Dn160mm	8 szt.	
	Wykonanie przecisków pod drogami metodą bezwykopową z montażem rur osłonowych stalowych dla wykonania sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Dn200mm	10 szt.	
10	Lokalna przydomowa przepompownia ścieków o średnicy Dn minimum 1200mm wykonana jako monolityczna studnia z polimerobetonu z pełnym wyposażeniem wykonanym ze stali nierdzewnej klasy 316, dwupompowa	1 szt.	
11	Sieciowa przepompownia ścieków o średnicy Dn minimum 1200mm wykonana jako monolityczna studnia z polimerobetonu z pełnym wyposażeniem wykonanym ze stali nierdzewnej klasy 316, dwupompowa	3 szt.	

Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione. Zmianie nie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00376739 z dnia 20.06.2024r.