




ELEWACJA POŁUDNIOWA



RZUT Z GÓRY  
skała skażona



UWAGA: DRZWI OD FRONTU W ELEWACJI PÓŁNOCNEJ WYMIENIĆ NA DRZWI Z PRZESZKLENIAМИ. DRZWI W ELEWACJI ZACHODNIEJ BEZ PRZESZKLENIA. DRZWI DO KOTŁOWNI BEZ PRZESZKLENIA. DASZKI NAD WEJŚCIAMI W ELEWACJI ZACHODNIEJ WYMIENIĆ NA WYKONANE ZE SZKŁA NA WSPORNIKACH.

<p>UWAGI:</p> <p>Rysunku nie wolno skalować.</p> <p>Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.</p> <p>Wszystkie wymiary powinny zostać sprawdzone w naturze, przed rozpoczęciem robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia niezgodności wymiarów rzeczywistych, należy pilnie skontaktować się z projektantami niniejszego opracowania.</p> <p>Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami.</p> <p>Rysunek będzie używany wyłącznie do celów projektu, dla którego został stworzony. Rysunku nie wolno zmieniać ani modyfikować w jakikolwiek sposób, bez zgody autora niniejszego opracowania.</p> <p>Jeśli rysunek wymaga korekty, należy zwrócić się do projektanta z prośbą o jej wprowadzenie.</p>			
<p><b>LEGENDA</b></p> <p>↑ PRZEDSTAWIANA ELEWACJA</p> <p>◁ WEJŚCIE DO BUDYNKU</p> <p>① TYNK SILIKONOWY NP. CERESIT– NEBRASKA NB 3</p> <p>② TYNK SILIKONOWY NP. CERESIT– NEBRASKA NB 5</p> <p>③ FARBA SILIKONOWA NP. CERESIT– BIAŁA</p> <p>■ KOLORYSTYKA BARIEREK PRZY WEJŚCIU, OBRÓBEK BLACHARSKICH, PARAPETÓW, DRZWI – GRAFIT, RAL 7016</p>			
<p>UWAGA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– WYDRUK NIE POKAZUJE DOKŁADNEGO ODWZOROWANIA KOLORÓW</li><li>– NALEŻY PORÓWNAĆ JE ZE WZORNIKIEM FIRMY CERESIT</li><li>– OŚCIEŻA OKIENNE I DRZWIOWE NALEŻY WYKONAĆ W KOLORZE OPASKI OKIENNEJ</li><li>– OBRÓBKİ BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY MALOWANEJ PROSZKOWO O GRUBOŚCI 0,7MM, W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016</li><li>– PARAPETY WYKONAĆ Z BLACHY MALOWANEJ PROSZKOWO O GRUBOŚCI 0,7MM, W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016</li><li>– RYNNY I RURY SPUSTOWE PRZEŁOŻYĆ, W MIEJSCU ICH WYMIANY (PRZY GANKU OD STRONY ELEWACJI PÓŁNOCNEJ I NA KOTŁOWNI) WYKONAĆ JAKO OCYNKOWANE O GRUBOŚCI 0,7MM</li><li>– DRZWI WEJŚCIOWE DO ŚWIE TLICY W ELEWACJI PÓŁNOCNEJ I ZACHODNIEJ WYKONAĆ JAKO ALUMINIOWE. DRZWI DO KOTŁOWNI JAKO STAŁOWE. DRZWI W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016</li><li>– OPASKI OKIENNE WYKONAĆ JAKO MALOWANE FARBĄ O SZEROKOŚCI 10 CM</li><li>– BARIERKI PRZY WEJŚCIU GÓŁOWNYM WYKONAĆ JAKO OCYNKOWANE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016</li><li>– GZYMS ODTWORZYĆ ZE STYRODURU W KOLORZE NEBRASKA NB 3</li></ul>			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	HALIKOWSKI Maciej Halikowski 48–100 Głubczyce ul. Parkowa 7d NIP 748–155–00–53 kom. 504 008 641		
ADRES INWESTYCJI	WIECHOWICE, ALEJA JANA PAWŁA II 42, 48–140 BRANICE		
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ		
INWESTOR	GMINA BRANICE, UL. SŁOWACKIEGO 3, 48–140 BRANICE		
RODZAJ OPRACOWANIA	ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH		
BRANŻA	ARCHITKETONICZNA		
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA	ARCHITKETONICZNA		
NAZWA RYSUNKU	ELEWACJA POŁUDNIOWA – KOLORYSTYKA		
SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU	DATA	
1:100	AB –7	17.11.2023 r.	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Ilona Kuszarecka –Bareła	08/OPKK/2019	
OPRACOWAŁ			