

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KAROLEWO NA
DŁUGOŚCI OK. 200MBLokalizacja: DZIAŁKA NR EWID: 11/1 OBREB: PIASKOWO - KAROLEWO,
GM. OSTRORÓG, POWIAT SZAMOTULSKIZamawiający: GMINA OSTRORÓG
UL. WRONIECKA 14
64-560 OSTRORÓG

PRZEDMIAR

Strona 1

27-08-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	ROBOTY: PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE				
1	1	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,187
1	2	CEN 231-20-05-04-00	Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub 4 cm (na połączeniu nawierzchni) bez odwiezienia	m ²	10,000
1	3	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ladowarką z transpotrem do 1km	m ³	0,400
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl	<i>Obliczenie ilości</i> 10*0,04		0,400
1	4	CEN 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką do 5km	m ³	0,400
1	5	CEN 201-01-09-04-00	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków	HA	0,010
1	6	CEN 201-01-11-02-00	Oczyszczenie terenu z gałęzi, korzeni po wycinie z wywozem	m ²	100,000
2	ROBOTY ZIEMNE, UMMCNIENIE POBOCZY				
2	1	CEN 231-01-02-03-00	Wykonanie koryta na krawędz jezdni głęb śr 30 cm wraz z wywozem - remont krawędzi + zjazd	m ²	210,000
2	2	CEN N001-02-07-02-00	Roboty ziemne z hałd koparką chwytakową 0,40 m ³ w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 5 Mg	m ³	63,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poziom 1	<i>Obliczenie ilości</i> 210*0,3		63,000
2	3	CEN N001-02-08-01-00	Dodatek za 1 km transportu gruntu wywrotką (5km)	m ³	63,000
2	4	CEN 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie poboczy	m ²	280,500
2	5	CEN 231-01-14-07-00	Warstwa umocnionych poboczy warstwą kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	280,500
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl	<i>Obliczenie ilości</i> 187*2*0,75		280,500
3	REMONT KRAWĘDZI NAWIERZCHNI, PODBUDOWA Z KRUSZYWA				
3	1	KNR 231-01-03-02-00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	830,000
3	2	CEN 231-01-14-05-00	Remont krawędzi - Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grub 15 cm	m ²	140,000
3	3	CEN 231-01-14-06-00	Remont krawędzi - Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm,- dodatek za 10 cm	m ²	140,000
3	4	CEN 231-01-14-05-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, śr .grub 10 cm	m ²	765,000
3	5	KNR 231-01-03-02-00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża - zjazd	m ²	70,000
3	6	CEN 231-01-14-05-00	Zjazd - Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grub 15 cm	m ²	70,000
3	7	CEN 231-01-14-06-00	Zjazd - Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm,- dodatek za 10 cm	m ²	70,000
3	8	CEN 231-01-11-03-00	Zjazd - Podbudowa z kruszywa stab. cementem C3/4 grub 15cm	m ²	70,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	NAWIERZCHNA ASFALTOWA - DROGA				
4	1	CEN 231-10-04-07-00	Skropienie podbudowy z kruszywa	m ²	821,871
4	2	CEN 231-03-10-01-00	Wykonanie warstwy podbudowy/ wyrowanwczej AC16P gr. 4cm	m ²	821,871
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl	<i>Obliczenie ilości</i> (40+765)+0,09*187,45		821,871
4	3	CEN 231-03-10-02-00	Wykonanie warstwy podbudowy/ wyrowanwczej AC16P - dodatek za 1 cm	m ²	821,871
4	4	CEN 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	812,498
4	5	CEN 231-03-10-05-00	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC11S grub 3 cm	m ²	812,498
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl	<i>Obliczenie ilości</i> (40+765)+0,04*187,45		812,498
4	6	CEN 231-03-10-06-00	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC11S - dodatek za 1 cm	m ²	812,498
5	NAWIERZCHNA ASFALTOWA - ZJAZDY				
5	1	CEN 231-10-04-07-00	Skropienie podbudowy z kruszywa	m ²	70,000
5	2	CEN 231-03-10-01-00	Wykonanie warstwy wiążącej/ wyrowanwczej AC16P gr. 4cm	m ²	70,000
5	3	CEN 231-03-10-02-00	Wykonanie warstwy wiążącej/ wyrowanwczej AC16P - dodatek za 1 cm	m ²	70,000
5	4	CEN 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	70,000
5	5	CEN 231-03-10-05-00	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC11S grub 3 cm	m ²	70,000
5	6	CEN 231-03-10-06-00	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC11S - dodatek za 1 cm	m ²	70,000
6	ELEMENTY BETONOWE				
6	1	CEN 231-04-03-05-00	Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	60,000
6	2	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	4,200
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl	<i>Obliczenie ilości</i> 0,07*60		4,200
7	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7	1	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,000