

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Dworku w Donaborowie					
1		ZAGOSPODAROWANIE ALEI KASZTANOWEJ PRZY UL. DĄBROWSKIEGO W KĘPNIE			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - koszty kwalifikowane			
1	KNNR 1 d.1. 0112-01 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe	ha		
		0,2	ha	0,200	
				RAZEM	0,200
2	KNR 2-21 d.1. 0207-02 1	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III	ha		
		0,2	ha	0,200	
				RAZEM	0,200
3	KNNR 1 d.1. 0311-01 1	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi	m ³		
		0,1*0,2*10000*70%	m ³	140,000	
				RAZEM	140,000
4	KNR-W 4-01 d.1. 0109-05 1 analogia	Dowiezienie ziemi do rozplantowania samochodami samowyladowczymi	m ³		
		0,1*0,2*10000*70%	m ³	140,000	
				RAZEM	140,000
5	KNR 2-21 d.1. 0218-01 1	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
		0,1*0,2*10000*70%	m ³	140,000	
				RAZEM	140,000
1.2		ROBOTY ZIEMNE - koszt niekwalifikowany			
6	KNR 2-01 d.1. 0206-01 2 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km (8,42+92,33+32,58+25,67)*0,38	m ³		
			m ³	60,420	
				RAZEM	60,420
1.3		OBRZEŻA - koszty kwalifikowane			
7	KNR 2-31 d.1. 0401-02 3	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		11,20+30,10+14,00+10,20	m	65,500	
				RAZEM	65,500
8	KNR 2-31 d.1. 0402-03 3	Ława pod krawężniki betonowa zwykła Beton C8/10 (B10)	m ³		
		(0,10*0,20+0,10*0,10*2)*poz.7	m ³	2,620	
				RAZEM	2,620
9	KNR 2-31 d.1. 0407-05 3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		poz.7	m	65,500	
				RAZEM	65,500
10	KNR 2-31 d.1. 0407-01 3 analogia	Obrzeża z tworzyw sztucznych np. ekobord cm Mocowane do gruntu za pomocą kotwy stalowej ocynkowanej w ilości min 4szt/m	m		
		162+34	m	196,000	
				RAZEM	196,000
1.4		PODBUDOWA- koszty niekwalifikowane			
11	KNR 2-31 d.1. 0103-04 4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		8,42+92,33+32,58+25,67	m ²	159,000	
				RAZEM	159,000
12	KNR 2-31 d.1. 0109-03 4 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Beton C8/10 (B10)	m ²		
		40,00	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
13	KNR 2-31 d.1. 0109-03 4 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Beton C8/10 (B10)	m ²		
		18,00	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
1.5		NAWIERZCHNIA - koszty niekwalifikowane			
14	KNNR 6 d.1. 0502-03 5	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		8,42+21,26+28,33	m ²	58,010	
				RAZEM	58,010

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-01 d.1. 0129-03 5	Układanie z płyt ażurowych gr. 10cm 62,50+22,50	m ² m ²	 85,000	 85,000
1.6		ŚCIOŁKOWANIE - koszty kwalifikowane		RAZEM	85,000
16	KNR 2-02 d.1. 0607-01 6 analogia	Agrowłóknina czarna 162,00*1,50	m ² m ²	 243,000	 243,000
1.7		SADZENIE ROSLIN - koszty kwalifikowane		RAZEM	243,000
17	KNR 2-21 d.1. 0218-02 6 analogia	Rozścielenie szarego grysu 8-16mmgr. 3cm ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 162,00*1,50*0,03	m ³ m ³	 7,290	 7,290
1.7		SADZENIE ROSLIN - koszty kwalifikowane		RAZEM	7,290
18	KNR 2-21 d.1. 0414-09 7	Obsadzenie kwietników krzewami roślinnymi - rozplenica japońska 192	szt. szt.	 192,000	 192,000
1.8		MAŁA ARCHITEKTURA - koszty kwalifikowane		RAZEM	192,000
19	KNR 2-21 d.1. 0414-09 7	Obsadzenie kwietników krzewami roślinnymi - bukszpan kula 64	szt. szt.	 64,000	 64,000
1.8		MAŁA ARCHITEKTURA - koszty kwalifikowane		RAZEM	64,000
20	KNR 2-21 d.1. 0414-09 7	Obsadzenie kwietników krzewami roślinnymi - bluszcz pospolity 70	szt. szt.	 70,000	 70,000
1.8		MAŁA ARCHITEKTURA - koszty kwalifikowane		RAZEM	70,000
21	KNR 2-21 d.1. 0414-09 7	Obsadzenie kwietników krzewami roślinnymi - róża pomarszczona 25	szt. szt.	 25,000	 25,000
1.8		MAŁA ARCHITEKTURA - koszty kwalifikowane		RAZEM	25,000
22	KNR 2-21 d.1. 0301-08 7	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Kasztanowiec czerwony 13	szt. szt.	 13,000	 13,000
1.8		MAŁA ARCHITEKTURA - koszty kwalifikowane		RAZEM	13,000
23	kalkulacja d.1. własna 8	Ławka żeliwna bez oparcia 9	szt. szt.	 9,000	 9,000
1.8		MAŁA ARCHITEKTURA - koszty kwalifikowane		RAZEM	9,000
24	kalkulacja d.1. własna 8	Kosz parkowy na smieci 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
1.8		MAŁA ARCHITEKTURA - koszty kwalifikowane		RAZEM	5,000
25	kalkulacja d.1. własna 8	Kosz na psie odchody 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
1.8		MAŁA ARCHITEKTURA - koszty kwalifikowane		RAZEM	2,000
26	kalkulacja d.1. własna 8	Bariera trawnikowa z pojedynczą poprzeczką metalową o dł. 2,00m 71	szt. szt.	 71,000	 71,000
1.8		MAŁA ARCHITEKTURA - koszty kwalifikowane		RAZEM	71,000
27	kalkulacja d.1. własna 8	Słupy pergoli i trejaly drewniane z kotwami stalowymi z kraZdziaków 15X15 cm osadzone na fundamentach 35	szt. szt.	 35,000	 35,000
1.8		MAŁA ARCHITEKTURA - koszty kwalifikowane		RAZEM	35,000
2		MAŁA ARCHITEKTURA PRZY SZPITALU			
28	kalkulacja d.2. własna	Park linowy TARZAN - zestaw sprawnościowy 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
2		MAŁA ARCHITEKTURA PRZY SZPITALU		RAZEM	1,000
29	kalkulacja d.2. własna	Ławka do karmienia i przewijania 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
2		MAŁA ARCHITEKTURA PRZY SZPITALU		RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR 2-31	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0201-01		160		160,000
				RAZEM	160,000