


BUDYNEK MIESZKALNY
ZIELONA GÓRA UL. WROCŁAWSKA 26



W OKNA KROSNOWE DO WYMIANY PODCZAS
PLANOWANEGO REMONTU ELEWACJI

OKNA WYŁAZOWE Z SZYBĄ HARTOWANĄ
PŁASKĄ 45 x 55cm DO WYMOIANY
PODCZAS REMONTU DACHU

UZUPEŁNIENIE W MIEJSCU BRAKU PODŁOGI Z DESEK:

- USUNIĘCIE WYKŁADZINY I OCZYSZCZENIE ISTN. POLEPY
- UŁOŻENIE FOLII PAROPRZEPUSZCZALNEJ
- UŁOŻENIE LEGARÓW POPRZECZNIE DO BELEK WG OPISU
- UŁOŻENIE WEŁNY MINERALNEJ POMIĘDZY LEGARAMI I PODŁOGI Z IMPREGNOWANYCH PŁYT OSB LUB DESEK

PODŁOGA DO OCIEPLENIA:

- OCZYSZCZENIE ISTN. DESEK I NAPRAWA WG OPISU
- MONTAŻ LEGARÓW, UŁOŻENIE PŁYT WEŁNY MINERALNEJ I PODŁOGI Z PŁYT OSB - WG OPISU

POW. OCIEPLENIA STROPU - 49,90m2
POW. PODŁOGI Z DESEK / OSB NA LEGARACH: - 42,50m2

PRACOWNIA PROJEKTOWA "RENOWACJA"			
Nazwa i adres:	BUDYNEK MIESZKALNY ZIELONA GÓRA UL. WROCŁAWSKA NR 26		
Tytuł rysunku:	RZUT Poddasza nieużytkowego ocieplenie stropu nad mieszkaniami		
Projektant:	mgr inż. arch. DOROTA KRUPKA	Upr. 167 / 82 / ZG DO PROJ. ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	
Data opracowania: 10- 2020r.		Skala: 1 : 80	Nr rys. 11A