

Krynica-Zdrój, dnia 23 kwietnia 2021 r.

**Gmina Krynica-Zdrój**  
**Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju**  
**ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7**  
**33-380 Krynica-Zdrój**

*Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) na zadanie pn. **Remont drogi gminnej nr 291556 K ul. Dąbrowskiego w km 0+245,00 – 0+836,00 w Krynicy-Zdroju, Gmina Krynica-Zdrój***

## **WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust 1. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), przekazuje poniżej treść zapytań, w oryginalnym brzmieniu, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści specyfikacji warunków zamówienia:

### **Pytanie 1:**

W przedmiarze robót oświetlenie uliczne podano "Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg. Prosimy o określenie dokładniejszych parametrów dotyczące słupów oświetleniowych.

### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że przy wymianie oświetlenia ulicznego należy przewidzieć słupy oświetleniowe spójne wyglądem z istniejącymi słupami oświetleniowymi w rejonie ul. Dąbrowskiego w Krynicy-Zdroju.

### **Pytanie 2:**

Proszę o określenie opraw elektrycznych jakie mają być uwzględnione przy wymianie oświetlenia ulicznego.

### **Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że przy wymianie oświetlenia ulicznego należy zastosować oprawy typu LED o mocy 60 W z wymiennym modułem LED, ilość diod: co najmniej 24, barwa światła neutralna 4000 [K]. Kolor słupów, wysięgników oraz opraw: czarny, klosz przezroczysty.

### **Pytanie 3:**

Czy istniejąca linia elektryczna jest naziemna czy podziemna i czy przy wymianie należy ją również wymienić

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że linia zasilająca oświetlenie uliczne jest linią kablową i nie wymaga wymiany.

**Pytania 4:**

Prosimy o podanie specyfikacji słupów oświetleniowych do montażu (typ słupa, oprawy, wysięgnika, kolorystyka,).

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że przy wymianie oświetlenia ulicznego należy przewidzieć słupy oświetleniowe spójne wyglądem z istniejącymi słupami oświetleniowymi w rejonie ul. Dąbrowskiego w Krynicy-Zdroju. Należy zastosować oprawy typu LED o mocy 60 W z wymiennym modułem LED, ilość diod: co najmniej 24, barwa światła neutralna 4000 [K]. Kolor słupów, wysięgników oraz opraw: czarny, klosz przezroczysty.

**Pytanie 5:**

Prosimy o informację czy zakres zamówienia obejmuje wymianę kabli zasilających oświetlenie uliczne.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że linia zasilająca oświetlenie uliczne nie wymaga wymiany.

**Pytanie 6:**

W SWZ pkt. III.2.3) istnieje informacja, że zakres zamówienia obejmuje wymianę krawężników, przekroje w dokumentacji projektowej również pokazują krawężniki granitowe, natomiast w przedmiarze brak jest pozycji dot. montażu krawężników. Prosimy o wyjaśnienie i aktualizację przedmiaru.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że do wyceny zakresu prac należy przyjąć krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zmianę przedmiaru robót w tym zakresie. Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie 7:**

Prosimy o informację jakie krawężniki należy przyjąć do wyceny (materiał oraz wymiar).

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że do wyceny zakresu prac należy przyjąć krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem.

**Pytanie 8:**

W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej ułożenia krawężników - czy będzie dodana pozycja?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że do wyceny zakresu prac należy przyjąć krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zmianę przedmiaru robót w tym zakresie. Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie 9:**

W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej wykonania ławy betonowej pod krawężniki i pod obrzeże – czy będzie dodana pozycja?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że do wyceny zakresu prac należy przyjąć obrzeża wraz z wykonaniem ław betonowych. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zmianę przedmiaru robót w tym zakresie. Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie 10:**

W pozycji 3 przedmiaru jest rozebranie ław pod krawężniki i obrzeży a z betonu, ściek przykrawężnikowy – proszę o wytłumaczenie tej pozycji.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że do wyceny pozycji należy przyjąć rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z betonu.

**Pytanie 11:**

Zgodnie z pkt II SWZ Opis przedmiotu zamówienia, m.in. w zakresie zamówienia jest zgodnie z pkt 3, 3) wymiana krawężników i obrzeży. W załączonym do SWZ Przedmiarze robót zawarto rozbiórkę krawężników kamiennych, natomiast brak jest pozycji dotyczących ustawienia nowego krawężnika. Proszę o wyjaśnienie.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że do wyceny zakresu prac należy przyjąć krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zmianę przedmiaru robót w tym zakresie. Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie 12:**

Na rysunku przekroju poprzecznego podano warstwy konstrukcyjne dla chodnika:

- nawierzchnia z kostki betonowej,
- podsypka cementowa piaskowa,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Dla jezdni:

- warstwa ścieralna,
- warstwa wiążąca,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem.

W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących wykonania podbudów z kruszywa. Proszę o wyjaśnienie.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że do wyceny zakresu prac należy przyjąć uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy drogi tłuczniem kamiennym sortowanym. Natomiast w przypadku chodnika na powierzchni 180 m<sup>2</sup> należy wycenić wymianę podbudowy składającej się z dolnej warstwy – kruszywo łamane o grubości 20 cm po zagęszczeniu i górnej warstwy – kruszywo łamane o grubości 15 po zagęszczeniu. W pozostałym zakresie należy wycenić wymianę nawierzchni chodnika na istniejącej podbudowie.

**Pytanie 13:**

Proszę o potwierdzenie, że w pozycji 18 przedmiaru robót należy wycenić wykonanie 8cm warstwy wiążącej.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że należy wykonać warstwę wiążącą o grubości 8 cm.

**Pytanie 14:**

Przedsiębiorstwo XXX zwraca się z prośbą o wyjaśnienie szczegółów technologicznych na w/w przetarg:

- jakie słupy mają być zastosowane (jaka wysokość, jakie długie wysięgniki)
- jaka moc opraw oświetleniowych ma być zastosowana
- co należy zrobić ze zdemontowanymi latarniami czy należy je zutylizować czy odwieść na plac składowy Zamawiającego?
- czy zasilanie obecnych lamp jest dobre czy trzeba je przebudować?
- w przedmiarze jest rozbiórka ław betonowych pod obrzeżami i krawężnikiem, natomiast nie ma pozycji ułożenia krawężnika czy należy ją doliczyć i czy będzie układany nowy krawężnik betonowy czy istniejący kamienny?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że przy wymianie oświetlenia ulicznego należy przewidzieć słupy oświetleniowe spójne wyglądem z istniejącymi słupami oświetleniowymi w rejonie ul. Dąbrowskiego w Krynicy-Zdroju. Należy zastosować oprawy typu LED o mocy 60 W z wymiennym modułem LED, ilość diod: co najmniej 24, barwa światła neutralna 4000 [K]. Kolor słupów, wysięgników oraz opraw: czarny, klosz przezroczysty. Zdemontowane słupy oświetlenia ulicznego należy zutylizować.

Zamawiający informuje, że do wyceny zakresu prac należy przyjąć krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem.

**Pytanie 15:**

Proszę o podanie parametrów i wymagań, co do słupów oświetleniowych dla pozycji przedmiarowej nr 22 - ilość sztuk 15.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że przy wymianie oświetlenia ulicznego należy przewidzieć słupy oświetleniowe spójne wyglądem z istniejącymi słupami oświetleniowymi w rejonie ul. Dąbrowskiego w Krynicy-Zdroju. Należy zastosować oprawy typu LED o mocy 60 W z wymiennym modułem LED, ilość diod: co najmniej 24, barwa światła neutralna 4000 [K]. Kolor słupów, wysięgników oraz opraw: czarny klosz przezroczysty.

**Pytanie 16:**

Proszę o podanie kategorii ruchu dla warstw bitumicznych.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że do prac związanych z remontem drogi gminnej nr 291556 K ul. Dąbrowskiego w km 0+245 – 0+836 w Krynicy-Zdroju należy przyjąć kategorię ruchu KR2.

**Pytanie 17:**

Zakres zamówienia obejmuje między innymi wymianę krawężników i obrzeży. Przedmiar robót poz. 2 wskazuje rozebranie krawężników kamiennych oraz obrzeży betonowych natomiast brak pozycji dotyczącej ułożenia krawężników. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie robót związanych z ułożeniem krawężników? Jeśli tak, prosimy o korektę przedmiaru robót.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że do wyceny zakresu prac należy przyjąć krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zmianę przedmiaru robót w tym zakresie. Zmodyfikowany przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie 18:**

Rysunek nr 3 *Przekrój poprzeczny (A)* wskazuje do wykonania warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm oraz warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr. 30 cm pod warstwy nawierzchni natomiast wg przedmiaru robót poz. 17 należy wykonać tylko wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym gr. do 10 cm. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie w/w robót w ramach niniejszego zadania i ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że do wyceny zakresu prac należy przyjąć uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy drogi tłuczniem kamiennym sortowanym.

**Pytanie 19:**

Rysunek nr 3 *Przekrój poprzeczny (B)* wskazuje do wykonania warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 17 cm oraz warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm pod chodnik natomiast roboty te nie zostały ujęte w przedmiarze robót. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie tych robót w ramach niniejszego zadania i ewentualną korektę przedmiaru robót.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że do wyceny zakresu prac dot. chodnika na powierzchni 180 m<sup>2</sup> należy wycenić wymianę podbudowy składającej się z dolnej warstwy – kruszywo łamane o grubości 20 cm po zagęszczeniu i górnej warstwy – kruszywo łamane o grubości 15 po zagęszczeniu. W pozostałym zakresie należy wycenić wymianę nawierzchni chodnika na istniejącej podbudowie.

**Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia** - zmianie podlega dokumentacja projektowa w zakresie przedmiaru robót.

**Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.**

Załączniki:

Zmodyfikowany przedmiar robót.