

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Roboty wykończeniowe w lokalach na ul Cienistej we Wronkach

Kod CPV : 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

Obiekt : Roboty wykończeniowe w lokalach mieszkalnych

Adres : ul Cienista Wronki

Kod CPV : 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

Roboty wykończeniowe

Kod CPV : 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

Inwestor : Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki

Adres : ul Ratuszowa 5; 64-510 Wronki

Wykonawca : Usługi Budowlane, Instalacyjne Piotr Pupka

Adres : ul. Ogrodowa 3B/1; 64-560 Ostroróg

Uwagi : Podstawy katalogowe służą uszczegółowieniu zasad przedmiarowania robót i wykazu czynności. Zastosowanie wymienionych KNR, KNNR do sporządzenia oferty - nie jest obowiązujące. Nazwy urządzeń są podane przykładowo dla określenia oczekiwanych parametrów.

Opracował : Piotr Pupka
Sprawdził : .

Data : 25.04.2018
Data : 25.04.2018

Inwestor :

Wykonawca :

Ogólna charakterystyka robót

Roboty wykończeniowe w lokalach na ul Cienistej we Wronkach

Kosztorys obejmuje wycenę robót związanych z robotami wykończeniowymi w lokalach nr A/5 i A/9

Charakterystyka robót dotyczących zakresu zamówienia

1. Roboty budowlane

- 1.1. wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów
- 1.2. malowanie sufitów w kolorze białym i ścian w kolorach jasnych uzgodnionych z Zamawiającym
- 1.3. ułożenie płytek ściennych w łazience (do sufitu) wraz z wykonaniem izolacji z folii w płynie i w kuchni (pas technologiczny) wzory i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym
- 1.4. ułożenie płytek ceramicznych na posadzkach w kuchni i łazience wraz z wykonaniem izolacji z folii w płynie wzory i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym
- 1.5. ułożenie w pozostałych pomieszczeniach podłogi z paneli (w klasie co najmniej AC 4) wzory i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym
- 1.6. osadzenie parapetów okiennych
- 1.7. montaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami do wszystkich pomieszczeń wzory i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym
- 1.8. montaż mebli kuchennych

2. Roboty instalacyjne

- 2.1. montaż opraw oświetleniowych w pomieszczeniach wzory do uzgodnienia z Zamawiającym
- 2.2. montaż kuchenki elektrycznej
- 2.3. montaż wyposażenia sanitarnego (umywalka, miska ustępowa, brodzik z kabiną natryskową, zlewozmywak; armatura czerpalna do przyborów) typy do uzgodnienia z Zamawiającym
- 2.4. przeróbka instalacji wod-kan pod montaż brodzika

3. . Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania wykaz materiałów, jakie proponuje do realizacji zamówienia w celu ich zatwierdzenia do realizacji robót. Wszystkie materiały do wykonania wskazanych robót dostarcza wykonawca

Roboty wykończeniowe

Budowa : Roboty wykończeniowe w lokalach na ul Cienistej we Wronkach
Obiekt : Roboty wykończeniowe w lokalach mieszkalnych
Adres : ul Cienista Wronki

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 04.05.2018

Lp.	Opis działu
-----	-------------

A Roboty wykończeniowe lokal A/5

A.1 Roboty malarskie i okładziny scian

A.2 Posadzki i okładziny wewnętrzne

A.3 Stolarka

A.4 Instalacje wodno-kanalizacyjne biały montaż

A.5 Instalacje elektryczne

B Roboty wykończeniowe lokal A/9

B.6 Roboty malarskie i okładziny scian

B.7 Posadzki i okładziny wewnętrzne

B.8 Stolarka

B.9 Instalacje wodno-kanalizacyjne biały montaż

B.10 Instalacje elektryczne

--- Koniec wydruku ---

Roboty wykonczeniowe

Budowa : Roboty wykończeniowe w lokalach na ul Cienistej we Wronkach
 Obiekt : Roboty wykonczeniowe w lokalach mieszkalnych
 Adres : ul Cienista Wronki

Data: 04.05.2018

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A Roboty wykonczeniowe lokal A/5			
A.1 Roboty malarskie i okładziny ścian			
1	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym sufity pokój dzienny: 3.15 * 6.01 = 18,932 sypialnia: 3.27 * 3 + 1.05 * 1.02 = 10,881 kuchnia: 2.71 * 2.49 = 6,748 korytarz: 1.9 * 2.55 + 1.22 * 1.9 - 0.7 * 0.44 = 6,855 łazienka: 2.91 * 2.12 - 0.77 * 0.56 - 0.77 * 0.56 = 5,307 Razem = 48,723	48,723	m2
2	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym ściany pokój dzienny: 2.63 * 2 * (3.15 + 6.01) - 2.05 * 1.73 + 0.16 * (2 * 1.73 + 2.05) = 45,517 sypialnia: 2.63 * 2 * (3.27 + 3 + 1.02) = 38,345 kuchnia: 2.63 * 2 * (2.71 + 2.49) = 27,352 korytarz: 2.63 * 2 * (1.9 + 2.55 + 1.22 + 0.44 + 0.5) = 34,769 Razem = 145,983	145,983	m2
3	ZAL.1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach sufity pokój dzienny: 3.15 * 6.01 = 18,932 sypialnia: 3.27 * 3 + 1.05 * 1.02 = 10,881 kuchnia: 2.71 * 2.49 = 6,748 korytarz: 1.9 * 2.55 + 1.22 * 1.9 - 0.7 * 0.44 = 6,855 łazienka: 2.91 * 2.12 - 0.77 * 0.56 - 0.77 * 0.56 = 5,307 ściany pokój dzienny: 2.63 * 2 * (3.15 + 6.01) - 2.05 * 1.73 + 0.16 * (2 * 1.73 + 2.05) = 45,517 sypialnia: 2.63 * 2 * (3.27 + 3 + 1.02) = 38,345 kuchnia: 2.63 * 2 * (2.71 + 2.49) = 27,352 korytarz: 2.63 * 2 * (1.9 + 2.55 + 1.22 + 0.44 + 0.5) = 34,769 Razem = 194,706	194,706	m2
4	KSNR 002-0301-09-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96] Osadzenie podokienników prefabrykowanych. Parapety PVC komorowe pokój dzienny: 2.09 = 2,090 sypialnia: 1.04 = 1,040 kuchnia: 1.34 = 1,340 Razem = 4,470	4,470	m
5	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem SUFITY Farby lateksowe emulsyjna do wnętrz -biała sufity pokój dzienny: 3.15 * 6.01 = 18,932 sypialnia: 3.27 * 3 + 1.05 * 1.02 = 10,881 kuchnia: 2.71 * 2.49 = 6,748 korytarz: 1.9 * 2.55 + 1.22 * 1.9 - 0.7 * 0.44 = 6,855 łazienka: 2.91 * 2.12 - 0.77 * 0.56 - 0.77 * 0.56 = 5,307 Razem = 48,723	48,723	m2
6	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem ŚCIANY Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor. ściany pokój dzienny: 2.63 * 2 * (3.15 + 6.01) - 2.05 * 1.73 + 0.16 * (2 * 1.73 + 2.05) = 45,517	144,489	m2

Roboty wykończeniowe

A. Roboty wykończeniowe lokal A/5
A.1. Roboty malarskie i okładziny ścian

Data: 04.05.2018

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	sypialnia: $2.63 * 2 * (3.27 + 3 + 1.02) =$ kuchnia: $2.63 * 2 * (2.71 + 2.49) - 0.6 * 2.49 =$ korytarz: $2.63 * 2 * (1.9 + 2.55 + 1.22 + 0.44 + 0.5) =$ Razem =	38,345 25,858 34,769 144,489	m2
A.2 Posadzki i okładziny wewnętrzne			
7	KNR 0004-0602-05-00 KOPRIN Koszalin [Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 r.] Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża posadzki łazienka: $2.91 * 2.12 - 0.77 * 0.56 - 0.77 * 0.56 =$ Razem =	5,307 5,307 5,307	m2
8	KNR 0004-0602-01-00 KOPRIN Koszalin [Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 r.] Wykonanie izolacji z folii w płynie poziomej posadzki łazienka: $2.91 * 2.11 - 0.77 * 0.56 - 0.77 * 0.56 =$ Razem =	5,278 5,278	m2
9	KNR 0004-0602-02-00 KOPRIN Koszalin [Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 r.] Wykonanie izolacji z folii w płynie pionowej $2.63 * (0.77 + 1.56 + 1) =$ Razem =	8,758 8,758	m2
10	KNR 0004-0602-03-00 KOPRIN Koszalin [Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 r.] Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej: poziomej łazienka: $2 * (2.91 + 2.11) =$ Razem =	10,040 10,040	m
11	KNR 0004-0602-04-00 KOPRIN Koszalin [Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 r.] Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej: pionowej $2.63 * 2 =$ Razem =	5,260 5,260	m
12	KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej ściany kuchnia: $0.75 * (1.06 + 2.49) =$ łazienka: $2.63 * 2 * (2.91 + 2.11) =$ Razem =	2,663 26,405 29,068	m2
13	KNR 202-0829-07-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm, ze smarowaniem podłoża i płytek klejem: "Atlas", z użyciem płytek jasnych ściany kuchnia: $0.75 * (1.06 + 2.49) =$ łazienka: $2.63 * 2 * (2.91 + 2.11) =$ Razem =	2,663 26,405 29,068	m2
14	KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej posadzki kuchnia: $2.71 * 2.49 =$ łazienka: $2.91 * 2.12 - 0.77 * 0.56 - 0.77 * 0.56 =$ Razem =	6,748 5,307 12,055	m2

Roboty wykonczeniowe

A. Roboty wykonczeniowe lokal A/5
A.2. Posadzki i okładziny wewnętrzne

Data: 04.05.2018

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
15	KNR 202-1118-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - metoda kombinowana posadzki kuchnia: $2.71 * 2.49 =$ 6,748 łazienka: $2.91 * 2.12 - 0.77 * 0.56 - 0.77 * 0.56 =$ 5,307 Razem = 12,055	12,055	m2
16	KNR 202-1113-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Listwy przyściennie z polichlorku winylu posadzki kuchnia: $2 * (2.71 + 2.49) - 0.8 =$ 9,600 Razem = 9,600	9,600	m
17	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym posadzka pokój dzienny: $3.15 * 6.01 =$ 18,932 sypialnia: $3.27 * 3 + 1.05 * 1.02 =$ 10,881 korytarz: $1.9 * 2.55 + 1.22 * 1.9 - 0.7 * 0.44 =$ 6,855 Razem = 36,668	36,668	m2
18	KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych, układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa Podkład pod podlogę z paneli podłogowych XPS posadzka pokój dzienny: $3.15 * 6.01 =$ 18,932 sypialnia: $3.27 * 3 + 1.05 * 1.02 =$ 10,881 korytarz: $1.9 * 2.55 + 1.22 * 1.9 - 0.7 * 0.44 =$ 6,855 Razem = 36,668	36,668	m2
19	NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Posadzki z paneli podłogowych, układane na klej winylowy UWAGA W CENIE MONTAŻ LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ posadzka pokój dzienny: $3.15 * 6.01 =$ 18,932 sypialnia: $3.27 * 3 + 1.05 * 1.02 =$ 10,881 korytarz: $1.9 * 2.55 + 1.22 * 1.9 - 0.7 * 0.44 =$ 6,855 Razem = 36,668	36,668	m2
20	ZAŁ.1 - KNNR 007-0507-04-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż drobnych elementów aluminiowych: progi i listwy osłaniające $4 * 0.85 + 0.95 =$ 4,350 Razem = 4,350	4,350	m
A.3 Stolarka			
21	KNR 202-1026-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Ościeżnice drewniane drzwiowe zewnętrzne: zwykle, Ościeżnice regulowane $0.8 * 2 * 4 =$ 6,400 Razem = 6,400	6,400	m2
22	KNR 202-1022-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, jednoskrzydłowe o powierzchni do 1,6 m2, z szybą o powierzchni: do 0,25 m2 DRZWI ŁAZIENKOWE	1,600	m2

Roboty wykonczeniowe

A. Roboty wykonczeniowe lokal A/5
A.3. Stolarka

Data: 04.05.2018

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Łazienka: $0.8 * 2 =$ Razem =	1,600 1,600	m2
23	KNR 202-1022-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, jednoskrzydłowe o powierzchni do 1,6 m2, z szybą o powierzchni: ponad 0,25 m2 $0.8 * 2 * 3 =$ Razem =	4,800 4,800	m2
24	KNR 202-1030-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Szafki kuchenne: stojące TYLKO MONTAŻ $0.86 * (1.87 + 2.69 - 0.6) =$ Razem =	3,406 3,406	m2
25	Pozycja Dostawa mebli kuchennych 1. Szafka zlewozmywakowa 2-drzwiowa 80 2. Szafka 40 szuflady poziome 3. Szafka cargo 80 4. Szafka 60 szuflady poziome 5. Szafka 60 drzwi - 2 półki	1,000	kpl
26	Pozycja Wycena indywidualna dostawa i montaż blatu L-200cm szer 60cm z płyty MDF brzozi oklejone obrzeżem HPL	1,000	kpl
A.4 Instalacje wodno-kanalizacyjne biały montaż			
27	KNR 728-0209-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1992 r.] Wykucie z zamurowaniem i otynkowaniem po założeniu instalacji, bruzd poziomych, w ścianach murowanych przy przekroju bruzdy: do 100 cm2	1,000	m
28	KNR 728-0209-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1992 r.] Wykucie z zamurowaniem i otynkowaniem po założeniu instalacji, bruzd pionowych lub skośnych, w ścianach murowanych, przy przekroju bruzdy: do 100 cm2	1,000	m
29	KNR 728-0209-11-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1992 r.] Wykucie, z zabetonowaniem po założeniu instalacji, bruzd, w podłożu betonowym, przy przekroju bruzdy: ponad 100 do 200 cm2	1,500	m
30	KNR 215-0207-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy: 50 mm	1,500	m
31	KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	5,000	podejśc.
32	KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm	1,000	podejśc.
33	KNR 215-0116-07-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, o połączeniu elastycznym z tworzywa, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP	5,000	szt
34	KNR 215-0116-06-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP	5,000	szt

Roboty wykonczeniowe

A. Roboty wykonczeniowe lokal A/5
A.4. Instalacje wodno-kanalizacyjne biały montaż

Data: 04.05.2018

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
35	KNR 215-0137-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż baterii zlewozmywakowych: 1-uchwytowych z 2-ma zaworami, o śr.nom. 15 mm	1,000	szt
36	KNR 215-0137-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż baterii umywalkowych: 1-uchwytowych z 2-ma zaworami, o śr.nom. 15 mm	1,000	szt
37	KNR 215-0137-09-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż baterii natryskowych z natryskiem przesuwym, o średnicy nominalnej 15 mm	1,000	szt
38	KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż zaworów: czerpalnych mosiężnych o śr.nom. 15 mm	2,000	szt
39	KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż zaworów: czerpalnych mosiężnych o śr.nom. 15 mm zawory do spłuczki	1,000	szt
40	KNR 215-0230-02-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego	1,000	kpl
41	KNR 215-0230-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Postumenty porcelanowe do umywalk PÓLNOGA	1,000	kpl
42	KNR 215-0233-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt"	1,000	kpl
43	KNR 215-0229-05-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Zlewozmywaki mocowane na szafce, blaszane	1,000	szt
44	KNR 035-0123-08-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r.] Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne półokrągłe z szybami: z płyt polistyrenowych BRODZIK 90 Z OBUDOWĄ	1,000	kpl
45	KNR 215-0218-02-20 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Syfony z tworzywa sztucznego, o średnicy 50 mm brodzikowe	1,000	szt
46	KNR 215-0218-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Syfony z tworzywa sztucznego, o średnicy 50 mm zlewozmywakowe podwójne	1,000	szt
47	KNR 215-0218-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Syfony z tworzywa sztucznego, o średnicy 50 mm pojedyncze do pralki i zmywarki	2,000	szt
A.5 Instalacje elektryczne			
48	KNR 215-0314-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Kuchnie 4-palnikowe z piekarnikiem ANALOGIA KUCHNIA ELEKTRYCZNA 4 palnikowa	1,000	szt
49	KNR 508-0501-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe zawieszane, na: 2 kolkach rozporowych plastikowych	8,000	kpl
50	KNR 508-0504-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych żarowych, rodzaju: przykręcane, końcowe KINKIET ŁAZIENKA Lampa ścienna do łazienki 3 punktowa, szer. 40 cm led	1,000	szt

Roboty wykonczeniowe

A. Roboty wykonczeniowe lokal A/5
A.5. Instalacje elektryczne

Data: 04.05.2018

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
51	KNR 508-0504-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych żarowych, rodzaju: przykręcane, końcowe KINKIET KUCHNIA	1,000	szt
52	KNR 508-0504-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych żarowych, rodzaju: przykręcane, końcowe Lampa sufitowa fi 40 2 x60 W led	6,000	szt
B Roboty wykonczeniowe lokal A/9			
B.6 Roboty malarskie i okładziny ścian			
53	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym sufity pokój dzienny: $3.14 * 6.01 =$ sypialnia: $3.29 * 3 + 1.05 * 1.01 =$ kuchnia: $2.71 * 2.5 =$ korytarz: $1.9 * 2.55 + 1.22 * 1.9 - 0.7 * 0.43 =$ łazienka: $2.91 * 2.16 - 0.77 * 0.58 - 0.77 * 0.58 =$ Razem =	48,831	m2
54	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym ściany pokój dzienny: $2.63 * 2 * (3.14 + 6.01) - 2.05 * 1.73 + 0.16 * (2 * 1.73 + 2.05) =$ sypialnia: $2.63 * 2 * (3.29 + 3 + 1.01) =$ kuchnia: $2.63 * 2 * (2.71 + 2.5) =$ korytarz: $2.63 * 2 * (1.9 + 2.55 + 1.22 + 0.44 + 0.5) =$ Razem =	146,036	m2
55	ZAL.1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach sufity pokój dzienny: $3.14 * 6.01 =$ sypialnia: $3.29 * 3 + 1.05 * 1.01 =$ kuchnia: $2.71 * 2.5 =$ korytarz: $1.9 * 2.55 + 1.22 * 1.9 - 0.7 * 0.43 =$ łazienka: $2.91 * 2.16 - 0.77 * 0.58 - 0.77 * 0.58 =$ ściany pokój dzienny: $2.63 * 2 * (3.14 + 6.01) - 2.05 * 1.73 + 0.16 * (2 * 1.73 + 2.05) =$ sypialnia: $2.63 * 2 * (3.29 + 3 + 1.01) =$ kuchnia: $2.63 * 2 * (2.71 + 2.5) =$ korytarz: $2.63 * 2 * (1.9 + 2.55 + 1.22 + 0.44 + 0.5) =$ Razem =	194,867	m2
56	KSNR 002-0301-09-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96] Osadzenie podokienników prefabrykowanych. Parapety PVC komorowe pokój dzienny: $2.09 =$ sypialnia: $1.04 =$ kuchnia: $1.34 =$ Razem =	4,470	m
57	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem SUFITY Farby lateksowe emulsyjna do wnętrz -biała sufity pokój dzienny: $3.14 * 6.01 =$ sypialnia: $3.27 * 3 + 1.05 * 1.01 =$ kuchnia: $2.71 * 2.5 =$ korytarz: $1.9 * 2.55 + 1.22 * 1.9 - 0.7 * 0.44 =$	48,764	m2

Roboty wykonczeniowe

B. Roboty wykonczeniowe lokal A/9
B.6. Roboty malarskie i okładziny ścian

Data: 04.05.2018

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	łazienka: $2.91 * 2.16 - 0.77 * 0.58 - 0.77 * 0.58 =$	5,392	
	Razem =	48,764	m2
58	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną podłoża gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem ŚCIANY Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor. ściany pokój dzienny: $2.63 * 2 * (3.15 + 6.01) - 2.05 * 1.73 + 0.16 * (2 * 1.73 + 2.05) =$ sypialnia: $2.63 * 2 * (3.27 + 3 * 1.01) =$ kuchnia: $2.63 * 2 * (2.71 + 2.5) - 0.6 * 2.49 =$ korytarz: $2.63 * 2 * (1.9 + 2.55 + 1.22 + 0.44 + 0.5) =$	45,517 33,138 25,911 34,769	m2
	Razem =	139,335	m2
B.7 Posadzki i okładziny wewnętrzne			
59	KNR 0004-0602-05-00 KOPRIN Koszalin [Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 r.] Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża posadzki łazienka: $2.91 * 2.16 - 0.77 * 0.58 - 0.77 * 0.58 =$	5,392	
	Razem =	5,392	m2
60	KNR 0004-0602-01-00 KOPRIN Koszalin [Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 r.] Wykonanie izolacji z folii w płynie poziomej posadzki łazienka: $2.91 * 2.16 - 0.77 * 0.58 - 0.77 * 0.58 =$	5,392	
	Razem =	5,392	m2
61	KNR 0004-0602-02-00 KOPRIN Koszalin [Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 r.] Wykonanie izolacji z folii w płynie pionowej $2.63 * (0.77 + 1.56 + 1) =$	8,758	
	Razem =	8,758	m2
62	KNR 0004-0602-03-00 KOPRIN Koszalin [Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 r.] Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej: poziomej łazienka: $2 * (2.91 + 2.11) =$	10,040	
	Razem =	10,040	m
63	KNR 0004-0602-04-00 KOPRIN Koszalin [Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 r.] Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej: pionowej $2.63 * 2 =$	5,260	
	Razem =	5,260	m
64	KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej ściany kuchnia: $0.75 * (1.06 + 2.5) =$ łazienka: $2.63 * 2 * (2.91 + 2.16) =$	2,670 26,668	
	Razem =	29,338	m2
65	KNR 202-0829-07-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm, ze smarowaniem podłoża i płytek klejem: "Atlas", z użyciem płytek jasnych ściany kuchnia: $0.75 * (1.06 + 2.5) =$ łazienka: $2.63 * 2 * (2.91 + 2.16) =$	2,670 26,668	
	Razem =	29,338	m2

Roboty wykonczeniowe

B. Roboty wykonczeniowe lokal A/9
B.7. Posadzki i okładziny wewnętrzne

Data: 04.05.2018

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
66	KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej posadzki kuchnia: $2.71 * 2.5 =$ 6,775 łazienka: $2.91 * 2.16 - 0.77 * 0.58 - 0.77 * 0.58 =$ 5,392 Razem = 12,167	12,167	m2
67	KNR 202-1118-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - metoda kombinowana posadzki kuchnia: $2.71 * 2.5 =$ 6,775 łazienka: $2.91 * 2.16 - 0.77 * 0.58 - 0.77 * 0.58 =$ 5,392 Razem = 12,167	12,167	m2
68	KNR 202-1113-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Listwy przyścienne z polichloru winylu posadzki kuchnia: $2 * (2.71 + 2.5) - 0.8 =$ 9,620 Razem = 9,620	9,620	m
69	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym posadzka pokój dzienny: $3.15 * 6.01 =$ 18,932 sypialnia: $3.29 * 3 + 1.05 * 1.01 =$ 10,931 korytarz: $1.9 * 2.55 + 1.22 * 1.9 - 0.7 * 0.44 =$ 6,855 Razem = 36,718	36,718	m2
70	KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych, układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa Podkład pod podłogę z paneli podłogowych XPS posadzka pokój dzienny: $3.15 * 6.01 =$ 18,932 sypialnia: $3.29 * 3 + 1.05 * 1.01 =$ 10,931 korytarz: $1.9 * 2.55 + 1.22 * 1.9 - 0.7 * 0.44 =$ 6,855 Razem = 36,718	36,718	m2
71	NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Posadzki z paneli podłogowych, układane na klej winylowy UWAGA W CENIE MONTAŻ LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ posadzka pokój dzienny: $3.15 * 6.01 =$ 18,932 sypialnia: $3.29 * 3 + 1.05 * 1.01 =$ 10,931 korytarz: $1.9 * 2.55 + 1.22 * 1.9 - 0.7 * 0.44 =$ 6,855 Razem = 36,718	36,718	m2
72	ZAL.1 - KNNR 007-0507-04-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż drobnych elementów aluminiowych: progi i listwy osłaniające $4 * 0.85 + 0.95 =$ 4,350 Razem = 4,350	4,350	m
B.8	Stolarka		
73	KNR 202-1026-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Ościeżnice drewniane drzwiowe zewnętrzne: zwykle, Ościeżnice regulowane	6,400	m2

Roboty wykonczeniowe

B. Roboty wykonczeniowe lokal A/9
B.8. Stolarka

Data: 04.05.2018

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	0.8 * 2 * 4 =	6,400	
	Razem =	6,400	m2
74	KNR 202-1022-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, jednoskrzydłowe o powierzchni do 1,6 m2, z szybą o powierzchni: do 0,25 m2 DRZWI ŁAZIENKOWE Łazienka:	1,600	m2
	0.8 * 2 =	1,600	
	Razem =	1,600	m2
75	KNR 202-1022-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, jednoskrzydłowe o powierzchni do 1,6 m2, z szybą o powierzchni: ponad 0,25 m2	4,800	m2
	0.8 * 2 * 3 =	4,800	
	Razem =	4,800	m2
76	KNR 202-1030-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Szafki kuchenne: stojące TYLKO MONTAŻ	3,406	m2
	0.86 * (1.87 + 2.69 - 0.6) =	3,406	
	Razem =	3,406	m2
77	Pozycja Dostawa mebli kuchennych 1. Szafka zlewozmywakowa 2-drzwiowa 80 2. Szafka 40 szuflady poziome 3. Szafka cargo 80 4. Szafka 60 szuflady poziome 5. Szafka 60 drzwi - 2 półki	1,000	kpl
78	Pozycja Wycena indywidualna dostawa i montaż blatu L-200cm szer 60cm z płyty MDF brzegi oklejone obrzeżem HPL	1,000	kpl
B.9 Instalacje wodno-kanalizacyjne biały montaż			
79	KNR 728-0209-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1992 r.] Wykucie z zamurowaniem i otynkowaniem po założeniu instalacji, bruzd poziomych, w ścianach murowanych przy przekroju bruzdy: do 100 cm2	1,000	m
80	KNR 728-0209-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1992 r.] Wykucie z zamurowaniem i otynkowaniem po założeniu instalacji, bruzd pionowych lub skośnych, w ścianach murowanych, przy przekroju bruzdy: do 100 cm2	1,000	m
81	KNR 728-0209-11-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1992 r.] Wykucie, z zabetonowaniem po założeniu instalacji, bruzd, w podłożu betonowym, przy przekroju bruzdy: ponad 100 do 200 cm2	1,500	m
82	KNR 215-0207-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy: 50 mm	1,500	m
83	KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	5,000	podejśc.
84	KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm	1,000	podejśc.

Roboty wykonczeniowe

B. Roboty wykonczeniowe lokal A/9
B.9. Instalacje wodno-kanalizacyjne biały montaż

Data: 04.05.2018

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
85	KNR 215-0116-07-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, o połączeniu elastycznym z tworzywa, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP	5,000	szt
86	KNR 215-0116-06-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PP	5,000	szt
87	KNR 215-0137-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż baterii zlewozmywakowych: 1-uchwytowych z 2-ma zaworami, o śr.nom. 15 mm	1,000	szt
88	KNR 215-0137-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż baterii umywalkowych: 1-uchwytowych z 2-ma zaworami, o śr.nom. 15 mm	1,000	szt
89	KNR 215-0137-09-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym, o średnicy nominalnej 15 mm	1,000	szt
90	KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż zaworów: czerpalnych mosiężnych o śr.nom. 15 mm	2,000	szt
91	KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż zaworów: czerpalnych mosiężnych o śr.nom. 15 mm zawory do spłuczki	1,000	szt
92	KNR 215-0230-02-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego	1,000	kpl
93	KNR 215-0230-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Postumenty porcelanowe do umywalek PÓLNOGA	1,000	kpl
94	KNR 215-0233-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt"	1,000	kpl
95	KNR 215-0229-05-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Zlewozmywaki mocowane na szafce, blaszane	1,000	szt
96	KNR 035-0123-08-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r.] Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne półokrągłe z szybami: z płyt polistyrenowych BRODZIK 90 Z OBUDOWĄ	1,000	kpl
97	KNR 215-0218-02-20 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Syfony z tworzywa sztucznego, o średnicy 50 mm brodzikowe	1,000	szt
98	KNR 215-0218-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Syfony z tworzywa sztucznego, o średnicy 50 mm zlewozmywakowe podwójne	1,000	szt
99	KNR 215-0218-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Syfony z tworzywa sztucznego, o średnicy 50 mm pojedyncze do pralki i zmywarki	2,000	szt
B.10	Instalacje elektryczne		
100	KNR 215-0314-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Kuchnie 4-palnikowe z piekarnikiem ANALOGIA KUCHNIA ELEKTRYCZNA 4 palnikowa	1,000	szt

Roboty wykonczeniowe

B. Roboty wykonczeniowe lokal A/9
B.10. Instalacje elektryczne

Data: 04.05.2018

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
101	KNR 508-0501-04-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe zawieszane, na: 2 kółkach rozporowych plastikowych	8,000	kpl
102	KNR 508-0504-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych żarowych, rodzaju: przykręcane, końcowe KINKIET ŁAZIENKA Lampa ścienna do łazienki 3 punktowa, szer. 40 cm led	1,000	szt
103	KNR 508-0504-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych żarowych, rodzaju: przykręcane, końcowe KINKIET KUCHNIA	1,000	szt
104	KNR 508-0504-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych żarowych, rodzaju: przykręcane, końcowe Lampa sufitowa fi 40 2 x60 W led	6,000	szt

--- Koniec wydruku ---