

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodnika DW 573 km 30+771 - 31+026 str. Prawa m Szczawin Kościelny.						
1	BCD D-01 01.02.04. 29-01		Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, z odwiezieniem na odległość 20 km	m ²		
			350	m ²	350,000	
					RAZEM	350,000
2	BCD D-01 01.02.04. 29-01		Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, z odwiezieniem na odległość 20km	m ²		
			194	m ²	194,000	
					RAZEM	194,000
3	BCD D-01 01.02.04. 29-01		Rozebranie ścieków przykrawężnikowych z kostki brukowej gr. 8 cm, z odwiezieniem na odległość 20km	m ²		
			68,1	m ²	68,100	
					RAZEM	68,100
4	BCD D-01 01.02.04. 22-01		Regulacja krawędzi jezdni - przecięcie wzdłużne nawierzchni z betonu asfaltowego zachodzącej na ściek przykrawężnikow.	m		
			227	m	227,000	
					RAZEM	227,000
5	BCD D-01 01.02.04. 41-01		Rozebranie krawężników betonowych, 20x30x100, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, z odwiezieniem na odległość 20km.	m		
			227	m	227,000	
					RAZEM	227,000
6	BCD D-01 01.02.04. 44-02		Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej, z odwiezieniem na odległość 20km.	m		
			244	m	244,000	
					RAZEM	244,000
7	BCD D-08 08.01.01. 12-04		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m		
			227	m	227,000	
					RAZEM	227,000
8	BCD D-08 08.03.01. 12-05		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
			244	m	244,000	
					RAZEM	244,000
9	BCD D-05 05.03.23. 15-03		Ułożenie ścieku przykrawężnikowego 3 rzędy z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm, na betonie C12/15 spoiny wypełnione zaprawą cementowo - piaskową.	m ²		
			68,1	m ²	68,100	
					RAZEM	68,100
10	BCD D-05 05.03.23. 14-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
			350	m ²	350,000	
					RAZEM	350,000
11	BCD D-05 05.03.23. 15-04		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
			194	m ²	194,000	
					RAZEM	194,000