

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa :** WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELKIM PODLESIU

Kod CPV : 45000000-7 45111300-1 45261210-9 Roboty budowlane

**Obiekt :** SALA GIMNASTYCZNA ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELKIM PODLESIU

Adres : WIELKI PODLEŚ dz. 504

Kod CPV : 45000000-7 45111300-1 45261210-9 Roboty budowlane

**Wymiana pokrycia dachu sali gimnastycznej**

Kod CPV : 45000000-7 45111300-1 45261210-9 Roboty budowlane

**Inwestor :** Gmina Kościerzyna

Adres : 83-400 Kościerzyna; ul. Strzelecka 9

Wymiana pokrycia dachu sali gimnastycznej

Budowa : WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELKIM PODLESIU  
Obiekt : SALA GIMNASTYCZNA ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELKIM PODLESIU  
Adres : WIELKI PODLEŚ dz. 504

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 2020-05-28

Lp.	Kod CPV	Opis działu
<b>1                    Remont pokrycia dachu</b>		
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe
1.2	45261210-9	Pokrycia dachowe
1.3	45000000-7 IA33-5	Różne pozostałe

--- Koniec wydruku ---

## Wymiana pokrycia dachu sali gimnastycznej

Budowa : WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELKIM PODLESIU

Obiekt : SALA GIMNASTYCZNA ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELKIM PODLESIU

Adres : WIELKI PODLEŚ dz. 504

Data: 2020-05-28

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1</b>	<b>Remont pokrycia dachu</b>		
<b>1.1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b> Kod CPV : 45111300-1		
1	KNR 401-0508-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Rozbiórka pokrycia z dachówek: zakładkowych, holenderek i korytkowych</b>  579.230 = 579,230 Razem = 579,230	579,230	m2
2	KNR 401-0535-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku</b>  14.8 + 66.40 = 81,200 Razem = 81,200	81,200	m
3	KNR 401-0535-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku</b>  16.8 + 48.10 = 64,900 Razem = 64,900	64,900	m
4	KNR 401-0535-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku</b>  86.7 * 0.25 + 43.4 * 0.50 + 43.19 + 5.40 = 91,965 Razem = 91,965	91,965	m2
<b>1.2</b>	<b>Pokrycia dachowe</b> Kod CPV : 45261210-9		
5	KNR 202-0511-01-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] <b>Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - ułożenie płyt dachowych</b>  579.230 = 579,230 Razem = 579,230	579,230	m2
6	KNR 202-0511-02-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] <b>Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - ułożenie gąsiorów</b>  39.600 = 39,600 Razem = 39,600	39,600	m
7	KNR 202-0514-01-10 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] <b>Obróbki z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm</b>  86.70 * 0.25 = 21,675 Razem = 21,675	21,675	m2
8	KNR 202-0514-02-10 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] <b>Obróbki z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm</b>  43.40 * 0.5 + 43.19 + 5.4 = 70,290 Razem = 70,290	70,290	m2
9	NNRKB 001-0519-04-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ] <b>Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 15 cm, z blachy stalowej ocynkowanej grubości: 0,50 mm</b>  48.100 = 48,100 Razem = 48,100	48,100	m

## Wymiana pokrycia dachu sali gimnastycznej

1. Remont pokrycia dachu  
1.2. Pokrycia dachowe

Data: 2020-05-28

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
10	NNRKB 001-0519-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]  <b>Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm, z blachy stalowej ocynkowanej grubości: 0,50 mm</b>	16,800  16.800 = 16,800 Razem = 16,800	m
11	NNRKB 001-0518-05-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]  <b>Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 18 cm, z blachy z cynku grubości: 0,55 mm</b>	66,400  66.400 = 66,400 Razem = 66,400	m
12	NNRKB 001-0518-03-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]  <b>Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 12 cm, z blachy z cynku grubości: 0,55 mm</b>	1,000  1.000 = 1,000 Razem = 1,000	m
13	NNRKB 006-0539-04-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]  <b>Montaż w pokryciach z blachy powlekanej, elementów wykończeniowych barier śniegowych z blachy powlekanej</b>	27.50 * 2 - 2.35 * 2 = 50,300 Razem = 50,300	m
1.3	<b>Różne pozostałe</b> Kod CPV : 45000000-7 IA33-5		
14	KNR 4-04 1107-01  <b>Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - w rozliczeniu odzysk złomu</b>	(4.50 * 91.965 + 4.70 * 579.23) / 1000 = 3,136 Razem = 3,136	t

--- Koniec wydruku ---