

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont elewacji z ociepleniem

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m 12,00*8,00+12,00*4,50/2	m2	123,000
			razem	m2
2	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 12,00*8,00+12,00*4,50/2	m2	123,000
			razem	m2
3	KNR 4-01 0307/01	Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 24,00	m	24,000
			razem	m
4	KNR 4-01 0308/04	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2 6	szt	6,000
			razem	szt
5	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2 4	szt	4,000
			razem	szt
6	KNR 4-01 0308/06	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł przez zamurowanie dachówką ceramiczną 12,00*0,80	m2	9,600
			razem	m2
7	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 7,00*3,50+10,20*7,50+6,00*3,50-(1,20*2,00+1,10*2,20)	m2	117,180
			razem	m2
8	KNBK 9 1-5/04	Listwy profilowane ciągnięte systemem warsztatowym o szerokości profilu do 20cm na zaprawie półszlachetnej barwionej 12,00*2	m	24,000
			razem	m
9	Materiał do poz. 12	Listwy profilowane 12,00*2	m	24,000
			razem	m
10	KNR 0-23 2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki (8,00+8,20)*2	m	32,400
			razem	m
11	KNR 4-01 0530/02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 3,00*0,50*2	m2	3,000
			razem	m2
12	KNBK 15 II-12/02	Dwukrotne malowanie ścian kolorami pełnymi z zagruntowaniem 12,00*8,00+12,00*4,50/2	m2	123,000
			razem	m2
13	KNR 4-01 1212/25	Malowanie dwukrotne farbą olejną rynien i rur spustowych 8,00*2	m	16,000
			razem	m
14	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (pozycja "Gruz i ziemia - opłata za wysypisko) 1,60	m3	1,600
			razem	m3
15	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) 1,60	m3	1,600
			razem	m3