
LEGENDA:
- proj. krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100cm, koloru szarego
- proj. krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100cm (obniżony h=2cm)
- proj. ściek przykrawężnikowy z 2 rzędów betonowej kostki brukowej
- obrzeże betonowe 8x30x100 cm
- obrzeże betonowe 8x30x100 cm
- proj. balustrada ochronna dla pieszych
- działki przeznaczone pod inwestycję
- drzewo przewidziane do wycinki
- proj. wpust kanalizacji deszczowej
- zakres inwestycji - linia rozgraniczająca
- istniejąca sieć telekomunikacyjna do demontażu
- proj. sieć telekomunikacyjna doziemna
- zabezpieczenie sieci rurą osłonową
- proj. studnia kablowa
- proj. studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej
- proj. kolektor kanalizacji deszczowej
- proj. przykanalik Ø200
- proj. kabel oświetleniowy YAKY 4x25mm² + FeZn 30x4
- proj. zabezpieczenie kabla rurą osłonową HDPE110
- proj. latarnia h=10m, w=1,5m, a=5° z oprawą LED o mocy 55W
PARAMETRY RONDA:
- średnica zewnętrzna ronda: 36,0 m
- średnica pierścienia najazdowego: 25,0 m
- średnica wyspy środkowej: 20,0 m
- szerokość jezdni ronda: 5,5 m
- szerokość pierścienia najazdowego: 2,5 m
- szerokość wlotów: 3,5 - 4m
- szerokość wylotów: 4,5 m
- szerokość wysp kanalizujących ruch: 2,0m
- pochylenie pierścienia najazdowego: 4%
KONIEC OPRACOWANIA ul. Bojanowska k. Gostyń km 0+066.96
KŁK: 0+066.79
ROZPOCZĘCIE OPRACOWANIA km 0+000.00
ROZPOCZĘCIE OPRACOWANIA ul. Rydzyńska - Bojanowska km 0+001.447
KONIEC OPRACOWANIA ul. Rydzyńska km 0+107.68
KONIEC OPRACOWANIA łącznik Rydzyńska - Bojanowska km 0+071.12
KONIEC OPRACOWANIA km 0+069.76 "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia ETAP II od km 4+900 do km 5+500"
KONIEC OPRACOWANIA ul. Bojanowska k. Góra km 0+108.73
Gostyń
Krobia
Leszno
Bojanowo
Góra
Janiszewska
Powstańców
Skrzyżowanie z drogą gminną str. P km 0+039.90
Skrzyżowanie z drogą gminną str. P km 0+088.02m
Skrzyżowanie z drogą gminną str. P km 0+088.37
Zjazd indywidualny str. L km 0+044.67m
Zjazd indywidualny str. L km 0+064.75
Zjazd indywidualny str. L km 0+069.57m
Zjazd indywidualny str. P km 0+042.10
Zjazd indywidualny str. P km 0+043.17m
Zjazd indywidualny str. P km 0+058.17m
Zjazd indywidualny str. L km 0+089.90
Zjazd indywidualny str. L km 0+089.90
Zjazd indywidualny str. L km 0+092.27
Zjazd indywidualny str. L km 0+093.61
Zjazd indywidualny str. P km 0+093.61
Zjazd indywidualny str. P km 0+093.61
Zjazd indywidualny str. P