



Gdańsk, dnia 08 sierpnia 2023 roku

**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gdańsku
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk**

WT.2370.15.2023.10.MK.AM

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym bez negocjacji, na „Przebudowę pomieszczeń w KW PSP w Gdańsku. Etap 2”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej jako „ustawa Pzp”), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi do treści SWZ:

Pytanie nr 1 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ:

Dotyczy przedmiaru robót sanitarnych - dział 2 instalacja klimatyzacji VRF-proszę o potwierdzenie, że powyższe prace wyłączone są z przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 1:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia, instalacja klimatyzacji opisana w dokumentacji dotyczącej branży sanitarnej (pozycja 6.2) oraz odpowiadający temu zakres ujęty w przedmiarze robót sanitarnych (pkt 2, poz. 33-45) nie jest objęta zakresem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ:

Jakiej mocy mają być głośniki w poszczególnych pomieszczeniach do nagłośnienia radiowęzła.

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 2:

W pomieszczeniach przewiduje się głośniki o mocy min 5W.

Pytanie nr 3 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ:

Czy system radiowęzła jest systemem 100 V czy inny.

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 3:

System radiowęzła jest systemem 100V.

Pytanie nr 4 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ:

Jaki ma być rodzaj montażu głośników radiowęzła w poszczególnych pomieszczeniach tj. montaż narożny, do sufitu podwieszanego, do montażu na ścianie (na płasko).

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 4:

Głośniki radiowęzła będą montowane w sufitach podwieszanych.

Pytanie nr 5 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ:

Nie wszystkie drzwi da się wykonać jako ościeże z opaską regulowaną z uwagi na grubość muru - proszę o potwierdzenie że zamawiający jest świadom że 8 sztuk będzie na ościeży blokowej i że takie możemy wycenić.

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 5:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie ościeżnic blokowych w miejscach, gdzie nie będzie możliwości montażu ościeżnic regulowanych.

Pytanie nr 6 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ:

Czy zamawiający udostępni teren na zaplecze budowy.

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 6:

Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia części terenu z przeznaczeniem na zaplecze budowy.

Pytanie nr 7 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ:

Projektowany system kontroli dostępu zgodnie z opisem ma nawiązywać do istniejącego układu KD. Oznacza to rozbudowę istniejącego systemu KD? Jeżeli jest to rozbudowa to prosba o wskazanie producenta systemu tak by można właściwie dobrać sprzęt i przeprowadzić wycenę.

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 7:

Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku posiada system kontroli dostępu firmy Roger w standardzie RACS5.

Pytanie nr 8 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ:

Jaki format kart jest stosowany na obiekcie? determinuje to typ dostarczanych czytników.

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 8:

W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku stosowane są karty zbliżeniowe cienkie PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 1K oraz czytniki wewnętrzne typu MCT84M i zewnętrzne MCT68ME-IO.

Pytanie nr 9 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ:

Czy w ramach zamówienia mają być dostarczone karty do systemu kontroli dostępu? Jeżeli tak to ile?

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 9:

Zamawiający nie przewiduje dostarczenia kart do systemu kontroli dostępu w ramach przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 10 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ:

Czy stacja operatorska ma być dostarczona wraz z systemem KD?

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 10:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć czytniki i kontrolery wraz z licencjami.

Pytanie nr 11 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ:

Zgodnie z zapisem "W przypadku wystąpienia alarmu pożarowego drzwi objęte kontrolą dostępu zostaną automatycznie zwolnione z systemu SSP" W jaki sposób ma to być realizowane? Brak wskazanych modułów wyj SSP 6.

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 11:

Moduł wej/wyj zlokalizowany w wentylatorowni posiada 4 wyjścia - 1 na centralę wentylacyjną, 3 na kontrolery KD.

Pytanie nr 12 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ:

Brak wskazania na schematach miejsca instalacji kontrolerów KD. Prośba o wskazanie miejsc.

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 12:

Kontrolery będą zainstalowane w przestrzeniach między sufitowych na korytarzach w obszarze objętym przedmiotem zamówienia. Szczegółowa lokalizacja kontrolerów zostanie ustalona po demontażu sufitów podwieszanych. Zasilanie kontrolerów oznaczone jest na rysunkach: Rozdzielnica RoP Obw nr 12 Rys E-8 i RoF Obw nr 19 Rys E-10.

Pytanie nr 13 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ:

Czy wycena ma obejmować dostawę ceramiki, stelaży, baterii czy tylko montaż?

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 13:

Przedmiot zamówienia dotyczy zarówno dostawy jak i montażu ceramiki, stelaży i baterii.

Pytanie nr 14 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ:

Czy istnieje opis techniczny do instalacji wod.-kan. i c.o.? W załącznikach są tylko rysunki wodkan i na nich wrysowane grzejniki bez wymiarów i bez instalacji c.o.? Prośba o udostępnienie opisu do instalacji wod.-kan. i c.o.?

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 14:

Zamawiający nie posiada opisu technicznego do instalacji wod.-kan. i c.o. Wymiary grzejników wskazane zostały w przedmiarze sanitarnym.

Pytanie nr 15 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ:

Czy przetarg dotyczy również wykonania instalacji c.o. tzn. rozprowadzenia rur pod grzejniki? Brak tras przewodów c.o., brak lokalizacji pionów c.o.?

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 15:

Zakres przedmiotu zamówienia przewiduje podłączenie nowych grzejników do istniejącej instalacji c.o.

Pytanie nr 16 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ:

Czy w przypadku dostawy i montażu nowych grzejników wycena ma dotyczyć tylko dostawy i montażu grzejnika w miejscu starego grzejnika, bez dostawy podejść pod grzejniki tzn. zaworów grzejnikowych?

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 16:

Zakres przedmiotu zamówienia przewiduje podłączenie nowych grzejników do istniejącej instalacji c.o.

Pytanie nr 17 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ:

Wymiary grzejników nie są opisane, są tylko wymienione w przedmiarze. Czy obowiązują wymiary podane w przedmiarze?

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 17:

Wymiary grzejników podane w przedmiarze są obowiązujące.

Pytanie nr 18 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ:

Na poziomie piwnicy wrysowano niebieską linią (wg legendy kan. sanitarną) bez średnic. Czy te niebieski linie też wchodzi w zakres wyceny? Jeśli tak, to czy to jest całkiem nowa instalacja i ma się zakończyć na poziomie piwnicy czy jest to wymiana na nową po starej trasie (tzn. czy trzeba doliczyć demontaż kan. istniejącej w tym miejscu)? (rys. w załączniku)?

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 18:

Kanalizacja sanitarna wskazana na rysunku S-1 w zakresie Sali konferencyjnej jest to istniejąca instalacja, której zakres przedmiotowy zamówienia nie obejmuje.

Pytanie nr 19 dotyczące załącznika nr 2 do SWZ:

Na poziomie parteru dla instalacji wodkan zamieszczono poniższy rysunek. Czy wycena ma obejmować tylko pomieszczenie ze zlewozmywakiem? Skąd jest przewidziane zasilanie w wodę dla tej kuchni? Czy piony wody (dwie granatowe kropki) są istniejące? Brak na poziomie piwnic rozrysowanej instalacji wodkan dla tej części budynku. Gdzie ma być odprowadzona kanalizacja ze zlewozmywaka? Czy planowanym pom. wypoczynkowym ze zlewem jest istniejące podejście kanalizacji do wykorzystania? (rys. w załączniku)?

Wyjaśnienie Zamawiającego do pytania nr 19:

Instalacje wskazane na rysunku S-2 w zakresie pomieszczenia wypoczynkowego są to istniejące instalacje wskazane w celu montażu elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody.

st. bryg. Dariusz Żywicki
Z-ca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
/podpisano elektronicznie/