



7+190



LEGENDA

- 1 kostka brukowa bet. Beton szara gr. 6 cm
- 2 podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm
- 3 mieszanka zwiqzana z cem. C1,5/2 gr. 10 cm
- 4 obrzeqe betonowe gr. 8 cm, wys. min. 25 cm
- 5 ława beton C12/15 0.033 m³/m
- 6 płyta ażurowa typu "Krata" gr. 8 cm
- 7 podsypka piskowa gr. 10 cm
- 8 krawężnik betonowy 20 x 22 cm
- 9 ława beton C12/15 0.067 m³/m
- 10 kostka brukowa bet. Beton garafit gr. 8 cm
- 11 podbudowa betonowa C8/10 gr. 20 cm
- 12 płytka akustyczna z wypustkami gr. min. 6 cm
- 13 w-wa odsqczajqca gr. 15 cm

7+220



Inwestor: Powiat Chodzieski ul. Miqsny Ludów 1 64-800 Chodzieq		Wykonawca: MW DROGI Miłena Wiczorek ul. Okrężna 15 86-010 Koronowo	
Obiekt: Przebudowa skrzyqzowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P		Nr rys.: [420 x 297] 2.2	
Skala: 1:50		Temat: Przekroje normalne	
Projektant branży drogowej: mgr inq. Lator Ziemek uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specyfności inqynierkiej drogowej nr ew. KUP/0115/P000/14		Stadium: PW	
		Branża: Drogi	