




$7+150$  $7+160$ 

LEGENDA

- 1 kostka brukowa bet. Beton szara gr. 6 cm
- 2 podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm
- 3 mieszanka związana z cem. C1,5/2 gr. 10 cm
- 4 obrzeże betonowe gr. 8 cm, wys. min. 25 cm
- 5 ława beton C12/15 0.033 m³/m
- 6 płyta azurowa typu "Krata" gr. 8 cm
- 7 podsypka piaskowa gr. 10 cm
- 8 krawężnik betonowy 20 x 22 cm
- 9 ława beton C12/15 0.067 m³/m
- 10 kostka brukowa bet. Beton gwarant gr. 8 cm
- 11 podbudowa betonowa C8/10 gr. 20 cm
- 12 płytka akustyczna z wypustkami gr. min. 6 cm
- 13 w-wa odsączająca gr. 15 cm

Inwestor:		Powiat Chodzieski ul. Mirosły Ludów 1 64-800 Chodzież		Wykonawca: MMW DROGI Miłena Węszorek ul. Okrężna 15 86-010 Koronowo	
Obiekt:	Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P				Nr rsj.: [420 x 297] 2.1
Skala:	Temat:	Data: 15.12.2022		Skodum: PW	
1:50	Przekroje normalne	Branża: Drogi			
Projektant brzoza drogowa: mgr inż. Ładź Złamek uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej, drogowej nr sw. KAP/015/P/000/14					