



7+310



7+400



LEGENDA

- 1 kostka brukowa bet. Behaton szara gr. 6 cm
- 2 podsypka c-p 1:4 gr. 4 cm
- 3 mieszanka związana z cem. C1,5/2 gr. 10 cm
- 4 obrzeże betonowe gr. 8 cm, wys. min. 25 cm
- 5 ława beton C12/15 0.033 m³/m
- 6 płyta ażurowa typu "Krata" gr. 8 cm
- 7 podsypka piaskowa gr. 10 cm
- 8 krawężnik betonowy 20 x 22 cm
- 9 ława beton C12/15 0.067 m³/m
- 10 kostka brukowa bet. Behaton garafit gr. 8 cm
- 11 podbudowa betonowa C8/10 gr. 20 cm
- 12 płytka akustyczna z wypustkami gr. min. 6 cm
- 13 w-wa odsączająca gr. 15 cm

Inwestor: Powiat Chodzieski ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież		Wykonawca: MW DROGI Miłena Wieczorek ul. Okrężna 15 86-010 Koronowo	
Obiekt: Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P		Nr rys.: [420 x 297] 2.3	
		Data: 15.12.2022	
Skala: 1:50	Temat: Przekroje normalne		Stadium: PW
Projektant branży drogowej: mgr inż. Łukasz Ziomek uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej nr ew. KUP/0115/P000/14		Branża: Drogi	