

Dotyczy sprawy: BZP.272.2.7.2022

Do wszystkich wykonawców

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SWZ Z DNIA 20 i 22 kwietnia 2022 r.

Dotyczy zadania pn: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego.

Zamawiający – Powiat Gostyński, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, działając zgodnie z przepisami art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), w związku z pytaniami jakie wpłynęły w dniu 20 i 22 kwietnia 2022 r. do Zamawiającego od **Wykonawców**:

Udziela poniżej odpowiedzi na zapytania wniesione przez Wykonawców.

Zapytanie od Wykonawcy z 20.04.2022 r.

Pytanie 1

Dot: kotłowni Bruczków 2:

➤ W dokumentacji przyjęto zawór bezpieczeństwa 3 bar, producent kotła przyjął w swojej dokumentacji 2 bar chyba, że jest to wersja kotła wzmocniona to wówczas stosuje się zawór 3 bar. Jaką należy przyjąć wersję kotła , na 2 bar czy też na 3 bar ?;

Odpowiedź. 3 bary

➤ Według wytycznych producenta kotła chłodnica jest obliczona na 3 bar , czy na instalacji wodociągowej jest zainstalowany reduktor ciśnienia ? jeżeli nie to taki powinno się zastosować przed kotłem na instalacji wodociągowej, doprowadzającej wodę do chłodnicy;

➤ **Odpowiedź: Dodano reduktor przed kotłem**

➤ Czy instalacja wodociągowa ma wydajność 1,836m³/h jaką wymaga producent kotłów do zabezpieczenia chłodnicy w odpowiedni przepływ czynnika chłodzącego ?

Odpowiedz: Instalacja nie była weryfikowana pod kątem wydajności. Należy włączyć się do istniejącej instalacji wodociągowej o średnicy min DN20, wtedy zweryfikować wydajność.

➤ Czy Zamawiający wymaga wkładu kominowego żaroodpornego? Jeżeli tak, to proszę o podanie wysokości komina i uzupełnienie nakładów rzeczowych.

Odpowiedź Nie, po usunięciu istniejącego kotła należy zweryfikować stan istniejącego komina.

Pytanie 2

Dot.: Wrocławska 8

Proszę o podanie wysokości komina (chodzi o przewód spalinowy w pionie).

Odpowiedź: Wysokość komina w pionie: 13m

Pytanie 3

Dot. Poznańska 200

Proszę o podanie wysokości przewodu powietrzno – spalinowego (w pionie). Czy jest to przewód z izolacją czy bez ? Montowany wewnątrz budynku czy na zewnątrz ? Dla zaprojektowanego kotła stałopalnego producent SAS nie przewiduje układu zamkniętego, proszę o podanie innego producenta , który będzie spełniał zaprojektowane wymogi.

Odpowiedź:

1. Dla kotłów gazowych przewód powinien być zaizolowany. Montowany na zewnątrz budynku w miejscu istniejącego komina.
2. Dobrano kocioł WALLY HOLZ 25 Klimosz o mocy 25kW, pracujący w układzie zamkniętym. Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne.
3. Wysokość komina w pionie:
Kocioł gazowy- (komin powietrzno-spalinowy): 16m
Kocioł na ekogroszek (komin spalinowy): 21m

Pytanie 4

Dot. Wrocławska 296

- Proszę o załączenie do SWZ kosztorysu elektrycznego;
- Proszę o podanie wysokości przewodu spalinowego w pionie.

Odpowiedź; Kosztorys załączono w dn. 22 kwietnia 2022 r.

Wysokość komina w pionie: 18m

Pytanie 5

Dot. Wrocławska 10

Proszę o podanie wysokości komina w pionie

Odpowiedź: Wysokość komina w pionie: 20m

Zapytanie od Wykonawcy z 22.04.2022 r.

Pytanie 1

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do pkt. XI. 10. SWZ zwracamy się uprzejmie z następującym pytaniem do Zamawiającego: Czy w przypadku realizacji przez Wykonawcę wyłącznie Części I zamówienia tj. modernizacji kotłowni gazowych w budynkach położonych w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 8, Wrocławskiej 10, Wrocławskiej 256 i Poznańskiej 200 oraz węglowej w Bruczkowie 2., których to modernizację należy wykonywać po zakończeniu sezonu grzewczego tj. w okresie 01 czerwca do 30 września, wypłata czwartej transzy (faktury końcowej) wynagrodzenia zostanie dokonana po zakończeniu wykonywania modernizacji tj. najpóźniej do dnia 30 września i od tej daty będzie liczony 35 dniowy termin płatności, czy ta płatność nastąpi po upływie terminu 15 miesięcy, na które będzie podpisana umowa.

Odpowiedź.

Zadanie dla części I należy wykonać w okresie od 01 czerwca do 30 września 2022 r lub w okresie od 01 czerwca do 30 września 2023 r. Wykonawca może podzielić wykonanie robót na dwa lata. Harmonogram prac będzie ustalony po podpisywaniu umowy. Jeśli wykonawca wykona całość prac w 2022 r. to płatność za roboty będzie dokonana w pierwszej kolejności z wkładu własnego a pozostała kwota z transz z BGK. Płatność za całość wykonanych robót może przypaść na płatność w pierwszej lub drugiej transzy wypłacanej przez BGK w zależności od wartości danej części zamówienia i etapów wydzielonych prac.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian –
**składanie ofert do dnia 29.04.2022r. do godz. 9:00, otwarcie ofert w dniu 29.04.2022 r. o
godz. 9:30.**

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Załączniki:

- 1) Rysunki,
- 2) Projekt techniczny.