

# PRZEDMIAR ROBÓT

dla zadania:

## **Przebudowa drogi powiatowej 4780P w m. Osieczna (ul. Śmigielska).**

Lp.	Podstawy	Rodzaj robót	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	<b>D 00.00.00</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1	D 00.00.00	Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00	ryczałt	1,00
2	D 00.00.00	Regulacja istniejących wpustów	szt.	13,00
	<b>D 01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>D 01.01.01</b> <b>45233000-9</b>	<b>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
3	D 01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,21
	<b>D 01.02.02</b> <b>45112000-5</b>	<b>ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU I DARNINY)</b> <b>CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
4	D 01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - o grubości 20 cm z transportowaniem urobku na odkład (składowisko Wykonawcy)	m <sup>2</sup>	44
	<b>D 01.02.04</b> <b>45111000-8</b>	<b>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DROG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW</b> <b>CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
5	D 01.02.04.	Rozebranie istniejącej konstrukcji zjazdów	m <sup>2</sup>	392
6	D 01.02.04.	Rozebranie istniejącej konstrukcji chodników	m <sup>2</sup>	231
7	D 01.02.04.	Rozebranie istniejących krawężników, ścieków, obrzeży chodnikowych i oporników	m	1312,0
8	D 01.02.04.	Wymiana istniejących tarczy znaków na nowe	szt.	6
	<b>D 02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>D 02.01.01</b> <b>45112000-5</b>	<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII</b> <b>CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9	D 02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na składowisko Wykonawcy	m <sup>3</sup>	26
	<b>D 02.03.01</b> <b>45112000-5</b>	<b>WYKONANIE NASYPÓW</b> <b>CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10	D 02.03.01.	Wykonywanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-VI z transportem	m <sup>3</sup>	6
	<b>D 04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	<b>x</b>	<b>7</b>
	<b>D 04.01.01</b> <b>45233000-9</b>	<b>PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA KORYTA</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11	D 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczeniem podłoża koryta w gruntach kat. I-VI (chodniki)	m <sup>2</sup>	435
12	D 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczeniem podłoża koryta w gruntach kat. I-VI (zjazdy w terenie zabudowanym)	m <sup>2</sup>	236
	<b>D 04.03.01</b> <b>45233000-9</b>	<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARST KONSTRUKCYJNYCH</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	D 04.03.01	<b>Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych</b>	m <sup>2</sup>	
13		<b>Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne</b> istniejąca ulica po sfrezowaniu	m <sup>2</sup>	1382
	D 04.03.01	<b>Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową</b>		
14		<b>Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - warstwy bitumiczne</b> istniejąca ulica po sfrezowaniu	m <sup>2</sup>	1382
	<b>D 04.05.01</b> <b>45233000-9</b>	<b>PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB MIESZANKI ZWIĄZANEJ</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15	D 04.05.01	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15cm (chodniki)	m <sup>2</sup>	435
	<b>D 04.06.01</b> <b>45233000-9</b>	<b>PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	D 04.06.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej (chudego betonu), gr. w-wy 20cm (zjazdy w terenie zabudowanym)	m <sup>2</sup>	236
	<b>D 05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>D 05.03.05b</b> <b>45233000-9</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
17	D 05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm PMB 45/80 – 55 - warstwa ścieralna	m <sup>2</sup>	1382
	<b>D 05.03.11</b> <b>45233000-9</b>	<b>FREZOWANIE NAWIERZCHNI NA ZIMNO</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
18	D 05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 2cm wraz z odwozem na składowisko Wykonawcy	m <sup>2</sup>	1382
	<b>D 05.03.23</b> <b>45233000-9</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
19	D 05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm (zjazdy w terenie zabudowanym)	m <sup>2</sup>	236
20	D 05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm (chodniki)	m <sup>2</sup>	435
	<b>D 06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>D 06.01.01a</b> <b>45112000-5</b>	<b>UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW</b> <b>CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
21	D 06.01.01a	Wykonanie humusowania skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10cm	m <sup>2</sup>	41
	<b>D 07.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>D 07.01.01</b> <b>45233000-9</b>	<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
22	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi	m <sup>2</sup>	25

Lp.	Podstawy	Rodzaj robót	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	<b>D 07.02.01 45233000-9</b>	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, <b>droga</b>	x	x
23	D 07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	2
24	D 07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków	szt.	2
	<b>D 08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	x	x
	<b>D 08.01.01 45233000-9</b>	<b>KRAWĘZNIKI BETONOWE</b> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, <b>droga</b>	x	x
25	D 08.01.01	Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30cm (wystający 12 cm) z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m	321
26	D 08.01.01	Krawężnik betonowy wylukowany o wymiarach 15x22cm (obniżony 2 cm) z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (przejścia dla pieszych)	m	113
27	D 08.01.01	Opornik betonowy o wymiarach 12x25x100cm wtopiony z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (na obramowanie zjazdów)	m	155
28	D 08.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm (na ławie betonowej i z oporem) na podsypce cementowo-piaskowej	m	358
	<b>D 08.05.06 45232000-2</b>	<b>SCIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ</b> CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli	x	x
29	D 08.05.06	Ściek szerokości 20 cm z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej z betonu C12/15	m	434
	<b>D 10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>	x	x
	<b>D 10.07.01 45233000-9</b>	<b>ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE</b> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, <b>droga</b>	x	x
30	D 10.07.01	Zjazdy indywidualne w terenie zabudowanym	m <sup>2</sup>	236