



PRZEKRÓJ AMFITEATRU 1:50



BARIERKA OCHRONNA PRZY SCHODACH 1:20



BARIERKĘ OCHRONNĄ WYKONAĆ RÓWNIEŻ PO DRUGIEJ STRONIE SCENY

C	Cokół	
	wykończenie płytki klinkierowe	2 cm
	ściana żelbetowa	14-31 cm

P	Podłoga	
	deska tarasowa kompozytowa	2,5 cm
	legary z deski tarasowej kompozyt.	14x2,5 cm
	papa asfaltowa zgrzewalna	
	zbrojona wylewka bet. wodoszcz.	6-9,0 cm
	podłoże betonowe	12,0 cm
	zagęszczony nasyp	122 cm
	obróbka blacharska z kapinosami	

S	Ściana	
	tylnk zewn. strukturalny na siatce	0,5 cm
	tylnk cem. wapienny	1,25 cm
	ściana murowana z cegły wap.-pias.	6,5 cm
	tylnk cem.-wap.	1,25 cm
	tylnk zewn. strukturalny na siatce	0,5 cm

D	Stropodach	
	blacha trapezowa	1,8 cm
	kontrłaty	8,0 x 2,5 cm
	folia wstępnego krycia	
	płatwie	8x14 cm
	paroizolacja	
	deski ażurowe	10x2,5 cm
	siding - panele PCV	1,0 cm
	istniejąca kratownica	

PROSTE STUDIO PAULINA KULESZA-STEFANOWICZ
UL. FLUKOWSKIEGO 16A, 74-320 BARLINEK

Temat opracowania:
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA AMFITEATRU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres:
UL. HUBERTA DZIKOWSKIEGO 1, 74-240 LIPIANY
OBR. 0002 LIPIANY DZ. NR 98, 99

Inwestor:
GMINA LIPIANY
PLAC WOLNOŚCI 1, 74-240 LIPIANY

Projektował:
MGR INŻ. ARCH. SEBASTIAN SZYSZŁOWSKI
UPR. NR 19/ZPOIA/OKK/2018

Podpis

Sprawdził:
MGR INŻ. ARCH. ANNA GALINOWICZ
UPR. NR 22/ZPOIA/OKK/2013

Podpis

opracowała:
mgr inż. arch. Paulina Kulesza-Stefanowicz

Temat rys:
PRZEKRÓJ

Branża:
Architektura

Skala:
1:50, 1:20

Data:
20.11.2022

Faza:
PAB

Rys nr:

A3