

**Kosztorys Ofertowy wartości robót budowlanych i prac projektowych dla zadania:
"Budowa oświetlenia ul. Jasnej w Kielcach"**

Załącznik nr 2 (pomocniczy kosztorys ofertowy)

	Zakres prac	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	Demontaż słupów, wisiędników, opraw oświetleniowych oraz osprzętu i linii napowietrznej AsXSn wraz z przewiezieniem materiałów do magazynu właściciela lub utylizacją.	kpl.	7		
2	Budowa linii kablowej dla potrzeb oświetlenia kablem YAKXs 4x34mm ² w rurach Ø110; budową uziemienia taśmowego bednarką FeZn 25x4mm; odtworzeniem terenu zielonych po robotach ziemnych (orientacyjna długość trasy)	m	335		
3	Wykonanie przecisków przewiertów rura Ø110 pod drogami, wjazdami (orientacyjna długość trasy)	m	20		
4	Budowa słupów stalowych 1-ramiennych o wysokości montażu oprawy 8m wraz z ustojowaniem	kpl.	7		
5	Montaż oprawy LED na słupach wraz z izlowanym złączem słupowym i przewodowaniem	kpl.	7		
6	Montaż w gruncie szafy oświenienia ulicznego i złącza kablowo-pomiarowym wraz z wykonaniem przyłącza i wyprowadzeniem obwodów. (wyniesienie układu pomiarowego ze stacji transformatorowej)	kpl.	1		
7	Rozbiórka i odtworzenie chodników	m ²	250		
8	Pomiary powykonawcze (elektryczne i fotometryczne)	kpl	1		
9	Organizacja ruchu podczas budowy (projekt, uzgodnienie i wykonanie)	kpl	1		
10	Pełna obsuga geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1		
11	Opracowanie dokumentacji projektowej	kpl	1		
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO					
VAT					
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO					