

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO Szczytniki nad Kaczawą gm. Kunice
ADRES INWESTYCJI : 398/1, 400/4 obręb 0010 Szczytniki N/Kaczawą
INWESTOR : Gmina Kunice
ADRES INWESTORA : ul. Gwarna 1; 59-216 Kunice
WYKONAWCA ROBÓT : ZABOROWSKI DEVELOPMENT S.C.
ADRES WYKONAWCY : 59-220 Legnica, ul. Zofii Kossak 3A
BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Zaborowski
DATA OPRACOWANIA : 04.10.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.10.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-25 d.1 0417-01	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
2	KNR 2-25 d.1 0417-02	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie	m		
		poz.1	m	50.000	
				RAZEM	50.000
3	KNR 2-25 d.1 0420-01	Znaki drogowe płaskie - budowa	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 2-25 d.1 0420-03	Znaki drogowe płaskie - rozebranie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
5	KNR 4-04 d.2 0507-02	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m ²		
		(3.50*6.52)*2	m ²	45.640	
				RAZEM	45.640
6	KNR 4-04 d.2 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
		poz.5	m ²	45.640	
				RAZEM	45.640
7	KNR 4-04 d.2 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m ²		
		poz.5	m ²	45.640	
				RAZEM	45.640
8	KNR 4-04 d.2 0101-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		$[4.6+6.52+3.3+(0.4+4)]*2*0.12+[(4.6*2.1)*2-(1.3*0.65)]*0.12$	m ³	6.734	
				RAZEM	6.734
9	KNR 4-04 d.2 0404-07	Rozebranie ścianek działowych z desek nieotynkowanych	m ²		
		(6.52+1.3)*2	m ²	15.640	
				RAZEM	15.640
10	KNR 4-04 d.2 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów	m ³		
		(6.7+4.75)*2*0.3*0.8	m ³	5.496	
				RAZEM	5.496
3		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
11	KNR 4-04 d.3 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze - gruz	m ³		
		(45.64*0.04)+6.73+5.49	m ³	14.046	
				RAZEM	14.046
12	KNR 4-04 d.3 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 16 km	m ³		
		poz.11	m ³	14.046	
				RAZEM	14.046
13	d.3 analiza indywidualna	Koszty składowania i utylizacji gruzu	t		
		14.046*1.8	t	25.283	
				RAZEM	25.283