

PRZEDMIAR

Budowa Kopca "Ziemia Polaków" wraz z terenem rekreacyjno -
dydaktycznym i niezbędną infrastrukturą w Kończewicach

Budowa parkingu i ścieżek wewnętrznych

Lp.	SST	Nazwa	Jedn.	Ilość
1	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego - parking	m2	1427
2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe bez ław,wtopione o wymiarach 12x25 cm,na podsypce cementowo-piaskowej - parking	m	295
3	D-04.02.01	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,przy użyciu walca wibracyjnego - parking	m2	1427,5
4	D-04.04.04	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - parking	m2	1427,5
5	D-05.02.01	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm parking	m2	1427,5
6	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego - ścieżka wewnętrzna	m2	456,25
7	D-02.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową - ścieżka wewnętrzna	m	280
8	D-04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca wibracyjnego - ścieżka wewnętrzna	m2	456,25
9	D-04.04.04	Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm - ścieżka wewnętrzna	m2	456,25
10	D-05.02.01	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm - ścieżka wewnętrzna	m2	456,25
11	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni - ścieżka wewnętrzna	m2	1830