

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

LP.	NR DROGI NAZWA DROGI	OGÓLNY ZAKRES	TERMINY WYKONANIA	DOKUMENTACJA
1	270162K Siedliska-Orłowski	Długość remontu – 160 m 1. roboty pomiarowe 2. roboty ziemne 3. wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy 4. wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej 5. odtworzenie nawierzchni zjazdów 6. wykonanie poboczy z utwaleniem przez dwukrotne skroplenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym 7. remont rowu	31.08.2024r. – 30.11.2024r.	Dokumentacja techniczna Przedmiar STWiORB
2	270103K Brzana-Wymysłów-Granica	Długość remontu – 165 m 1. roboty pomiarowe 2. wykonanie robót ziemnych 3. wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy 4. wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej 5. wykonanie poboczy z utwaleniem przez dwukrotne skroplenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym 6. remont przepustu \varnothing 600 mm	od podpisania umowy – 2 miesiące	Dokumentacja techniczna Przedmiar STWiORB
3	270192K Stróżna-Pułanki (Włudyka) – I ETAP	Długość remontu – 150 m 1. roboty pomiarowe 2. roboty ziemne 3. wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy	w terminie umownym	Dokumentacja techniczna Przedmiar STWiORB

		<p>4. Wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej</p> <p>5. wykonanie poboczy z utwaleniem przez dwukrotne skroplenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym</p> <p>6. odtworzenie nawierzchni zjazdów</p> <p>7. remont rowu odwadniającego</p>		
4	270169K Siedliska-Tłoki-Zbiorniki - I ETAP	<p>Długość remontu – 200 m</p> <p>1. roboty pomiarowe</p> <p>2. roboty ziemne</p> <p>3. frezowanie nawierzchni</p> <p>4. wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy</p> <p>5. wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej</p> <p>6. wykonanie poboczy z utwaleniem przez dwukrotne skroplenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym</p> <p>7. odtworzenie nawierzchni zjazdów</p> <p>8. remont rowu</p>	w terminie umownym	<p>Dokumentacja techniczna</p> <p>Przedmiar</p> <p>STWiORB</p>
5	270213K Wilczyska-Jeżów-Kościół	<p>Długość remontu: odc. I -130 m</p> <p>1. roboty pomiarowe</p> <p>2. roboty ziemne</p> <p>3. wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy</p> <p>4. wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej</p> <p>5. wykonanie poboczy z utwaleniem przez dwukrotne skroplenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym</p> <p>6. odtworzenie nawierzchni zjazdów</p> <p>7. odwodnienie</p> <p>Długość remontu: odc. II -310 m</p> <p>1. roboty pomiarowe</p>	od podpisania umowy – 2 miesiące	<p>Dokumentacja techniczna</p> <p>Przedmiar</p> <p>STWiORB</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 2. roboty ziemne 3. wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy 4. remont rowu 5. odtworzenie nawierzchni poboczy 6. odtworzenie nawierzchni zjazdów 		
6	270128K Jankowa – Wieś – Wilkówka – II ETAP	<p>Długość remontu – 512 m</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. roboty pomiarowe 2. roboty rozbiórkowe nawierzchni jezdni, wjazdów 3. wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 4. wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej 5. wykonanie poboczy z utwaleniem przez dwukrotne skroplenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym 6. odtworzenie nawierzchni zjazdów 7. remont rowu 8. remont przepustu 	w terminie umownym	Dokumentacja techniczna Przedmiar STWiORB
7	Jankowa (Kurzawa – Myśliwiec) - II ETAP	<p>Długość remontu – 148,5 m</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. roboty pomiarowe 2. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 3. roboty ziemne 4. wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy 5. wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej 6. wykonanie poboczy z utwaleniem przez skroplenie emulsją asfaltową 7. odtworzenie nawierzchni zjazdów 	od podpisania umowy – 2 miesiące	Dokumentacja techniczna Przedmiar STWiORB