

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1					
Sala widowiskowa - GOK					
1	KNR-W 2-02 d.1 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z naświetlem górnym (na wzór istniejących) z poszerzeniem otworu i zachowaniem światła przejścia min. 90 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacz i klamkę antypaniczną Wsp przewodzenia ciepła min 1,3 W/m2K. + obróbka ościeży po montażu drzwi.	m2		
		1,1 * 3	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
2	KNR-W 2-02 d.1 1040-01	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe pełne, wewnętrzne (zimne aluminium), wyposażone w samozamykacz	m2		
		1,5 * 2,1	m2	3,150	
				RAZEM	3,150
3	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		(7,8 * 2 + 18 * 2) * 3	m2	154,800	
				RAZEM	154,800
4	KNNR 3 d.1 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
		7,8 * 18	m2	140,400	
				RAZEM	140,400
2					
Scena					
5	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		(6 * 2 + 7,8 * 2) * 3	m2	82,800	
				RAZEM	82,800
6	KNNR 3 d.2 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
		6 * 7,8	m2	46,800	
				RAZEM	46,800
7	KNK 7-28 d.2 0301-03	Rozebranie posadzek z deszczulek na lepiku	m2		
		6 * 7,8 + 2,5 * 1,4 + 0,5 * 6	m2	53,300	
				RAZEM	53,300
8	KNKRB 3 d.2 0401-01 (analogia)	Wzmocnienie i wypoziomowanie konstrukcji sceny	m2		
		poz.7	m2	53,300	
				RAZEM	53,300
9	KNKRB 2 d.2 0405-01 (analogia)	Montaż płyty wodoodpornej gr 25mm x 2 na konstrukcji sceny (pod parkiet drewniany)	m2 pola ci		
		poz.7	m2 pola ci	53,300	
				RAZEM	53,300
10	KSNR 2 d.2 1105-06	Parkiet mozaikowy dębowy (parkiet na scenie wraz z podejściem od stony korytarza i wykończeniem powierzchni pionowej od strony wydawni)	m2		
		poz.7	m2	53,300	
				RAZEM	53,300
3					
Korytarz					
11	KNR-W 2-02 d.3 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z naświetlem górnym (na wzór istniejących) z poszerzeniem otworu i zachowaniem światła przejścia min. 90 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacz. Wsp przewodzenia ciepła min 1,3 W/m2K. + obróbka ościeży po montażu drzwi.	m2		
		1,1 * 3	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
12	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		(4,4 * 2 + 18 * 2) * 3	m2	134,400	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	134,400
13 d.3	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
		4,4 * 2,8 + 15,2 * 1,4	m2	33,600	
				RAZEM	33,600
4		Wejście tylne			
14 d.4	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
	schody	3 * 3 + (7 * 0,16 * 3)	m2	12,360	
				RAZEM	12,360
15 d.4	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek mrozoodpornych 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		3 * 3 + (7 * 0,16 * 3)	m2	12,360	
				RAZEM	12,360
16 d.4	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		3,5 * 2 * 1,1	m2	7,700	
				RAZEM	7,700
17 d.4	KNR 19-01 0106-03	Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych na podsypce piaskowej	m2		
		13 * 1,5	m2	19,500	
				RAZEM	19,500
18 d.4	KSNR 10 0409-01	Ułożenie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		10 + 3 + 12 + 4,5	m	29,500	
				RAZEM	29,500
19 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		13 * 1,5 + 12 * 4,5	m2	73,500	
				RAZEM	73,500
20 d.4	kalkulacja indywidualna	Uszczelnienie daszku nad wejściem do piwnicy, z wymianą obróbek i przeróbką orynnowania (aby uniknąć zalewania pobliskich schodów). Dach kryty blachodachówką o wymiarach 3m * 4,5m. Rynna o długości ok 3 m	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Wyposażenie			
21 d.5	kalkulacja indywidualna	Montaż lamp ledowych na suficie z doprowadzeniem zasilania z istniejących lamp i zaprawieniem bruzd	szt		
		29	szt	29,000	
				RAZEM	29,000