


PRZEKRÓJ W OSI B-B



S1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

FOLIA KUBEŁKOWA
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA
ŚCIANA Z BŁOCKÓW BETONOWYCH

S2 SŁUP FUNDAMENTOWY

FOLIA KUBEŁKOWA
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA
SŁUP ŻELBETOWY 35X35CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA

1 PODŁOGA

DESKI TARASOWE
BELKI Z DREWNA C24 6X10CM
LEGARY Z DREWNA C24 10X16CM

2 DACH

BLACHA NA RĄBEK W KOLORZE SZARYM CIEMNY
ŁATY 4X5CM
KONTRŁATY 2,5X5CM
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
DESKOWANIE PEŁNE – NADBITKA HEBLOWANA
PŁATWIE 8X20CM

3 ŚCIANA SZKIELETOWA OSŁONOWA

TYNK SYSTEMOWY UKŁADANY NA SIATCE
ZBROJĄCEJ BEZPOŚRENIO NA PŁYTACH OSB
PŁYTA OSB 20MM
WIATROIZOLACJA
KONSTRUKCJA SZKIELETOWA
WIATROIZOLACJA
PŁYTA OSB 20MM
TYNK SYSTEMOWY UKŁADANY NA SIATCE
ZBROJĄCEJ BEZPOŚRENIO NA PŁYTACH OSB



ul. Jagiellońska 19
43-410 Kończyce Małe
tel./fax (32) 435 89 08
tel. kom. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl,
www.ml-design.pl

Nazwa zadania:
Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej na działce nr 227/3
przy ul. Ludowej w miejscowości Kaczyce

Adres obiektu budowlanego:
ul. Ludowa dz. nr 227/3
43-417 Kaczyce

Nazwa rysunku	Przekrój w osi B-B		
Inwestor	Gmina Zebrzydowice ul. ks. Antoniego Janusza 6 43-410 Zebrzydowice		
Projektant Architektura	mgr inż. arch. Marek Kościelniak Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 65/SLOKK/2018/II	Podpis	
Projektant Konstrukcja	mgr inż. Piotr Lilla Uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr SLK/6208/PWBKb/17	Podpis	
branża Architektoniczno- budowlana	data opracowania 10.2020 rok	skala rysunku 1:50	numer rysunku 07