
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6

Roboty w zakresie naprawy dróg

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa

Czesław Baran

DATA OPRACOWANIA:

środa, 22 marca 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

środa, 22 marca 2023

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1	KNR 2-31 1401-06		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie -kruszenie, mieszanie, separacja	m2		
			<i>droga główna nr 17 szerokość robocza 6 m</i> 7685 * 6	m2	46 110,000	
			<i>mijanki droga nr 17 szerokość robocza 2 m</i> 1813 * 2	m2	3 626,000	
			<i>skrzyżowania droga nr 17</i> 950	m2	950,000	
			<i>droga główna nr 9</i>			
					RAZEM	50 686,000
2	KNR 2-31 1401-06		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie -Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni - wyrównanie, profilowanie	m2		
			<i>droga główna nr 17 szerokość robocza 6 m</i> 7685 * 6	m2	46 110,000	
			<i>mijanki droga nr 17 szerokość robocza 2 m</i> 1813 * 2	m2	3 626,000	
			<i>skrzyżowania droga nr 17</i> 950	m2	950,000	
			<i>droga główna nr 9</i>			
					RAZEM	50 686,000
3	KNR 2-31 1401-07		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m2		
			<i>droga główna nr 17 szerokość robocza 6 m</i> 7685 * 6	m2	46 110,000	
			<i>mijanki droga nr 17 szerokość robocza 2 m</i> 1813 * 2	m2	3 626,000	
			<i>skrzyżowania droga nr 17</i> 950	m2	950,000	
					RAZEM	50 686,000
4	KNR 2-31 1402-05		Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m2		
			<i>droga główna nr 17</i> 7685 * 2	m2	15 370,000	
					RAZEM	15 370,000