

## Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	<b>Przebudowa drogi leśnej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+997,00 w oddziałach Nr 222, 223, 224, oraz 225 w leśnictwie Luchów</b>				
1	Element	<b>ROBOTY PRZYGOTOWACZE</b>				
1.1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,997		
1.2	KNR 201/105/1	Mechaniczne karczowanie pni, Fi`10-15`cm	szt	34		
1.3	KNR 201/105/2	Mechaniczne karczowanie pni, Fi`16-25`cm	szt	120		
1.4	KNR 201/105/3	Mechaniczne karczowanie pni, Fi`26-35`cm	szt	90		
1.5	KNR 201/105/4	Mechaniczne karczowanie pni, Fi`36-45`cm	szt	19		
1.6	KNR 201/105/5	Mechaniczne karczowanie pni, Fi`46-55`cm	szt	11		
1.7	KNR 201/105/6	Mechaniczne karczowanie pni, Fi`56-65`cm	szt	8		
1.8	KNR 201/108/6	Mechaniczne karczowanie, krzaki i podsycia rzadkie	ha	0,062		
2	Element	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
2.1	KNR 201/206/1	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1`km, koparka 0,40`m3, grunt kategorii I-II (rów przydrożny długości 905,00 m głębokości 0,50 m i szerokości dna 0,40 m oraz pochyleniu skarp 1:1,50) - urobek przeznaczony na regulację poboczy, wyrównanie podłoża, oraz zaniżeń korony drogi	m3	260,19		
2.2	KNR 201/217/5	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40`m3, grunt kategorii I-II (rów przydrożny długości 905,00 m głębokości 0,50 m i szerokości dna 0,40 m oraz pochyleniu skarp 1:1,50) - urobek przeznaczony na regulację poboczy, wyrównanie podłoża, oraz zaniżeń korony drogi	m3	260,19		
2.3	KNR 201/206/1	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1`km, koparka 0,40`m3, grunt kategorii I-II (nadmiar objętości na wzniesieniu) - urobek przeznaczony na regulację poboczy, wyrównanie podłoża, oraz zaniżeń korony drogi	m3	218,75		
2.4	KNR 201/235/1 (1)	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, grunt kategorii I-II, spycharka 55`kW (75`KM) - wyrównanie podłoża oraz zaniżeń korony drogi	m3	272,46		
2.5	KNR 201/235/1 (1)	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, grunt kategorii I-II, spycharka 55`kW (75`KM) - regulacja poboczy	m3	466,67		
2.6	KNR 1501/116/3 (1)	Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 30`cm, ciek o szerokości dna 0,40`m	m	72,00		
2.7	KNR 201/416/1 (1)	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1`m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1`m wykopu, kategoria gruntu I-IV	m3	72,00		
3	Element	<b>PRZEPUSTY POD DROGĄ w km 0+000,00 oraz w km 0+269,00</b>				
3.1	KNR 201/217/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25`m3, grunt kategorii I-II (wykop pod przepust)	m3	20,16		
3.2	KNR 233/601/1 (1)	Części przelotowe przepustu drogowego rurowego 1-otworowego, rury Fi`60`cm z tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej min. SN 8 z rdzeniem litym, ława z pospółki grubości 30 cm	m	14,00		
3.3	KNR 233/606/1 (1)	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe, beton C25/30 (B-30)	m3	3,84		
3.4	KNR 201/504/4	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu I-III	m3	7,99		
3.5	KNR 201/416/1 (1)	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1`m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1`m wykopu, kategoria gruntu I-IV	m3	12,17		
3.6	KNR 1501/116/3 (1)	Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 30`cm, ciek o szerokości dna 0,40`m (dopływ i odpływ)	m	120,00		
4	Element	<b>PODBUDOWA DROGI</b>				
4.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	3 928,60		
4.2	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15`cm – kruszywo 0/63 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r. (odcinek od km 0+000,00 do km 0+997,00)	m2	3 928,60		
4.3	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8`cm – kruszywo 0/31 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r. (odcinek od km 0+000,00 do km 0+997,00)	m2	3 629,50		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
4.4	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1'cm grubości – kruszywo 0/31 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r. (odcinek od km 0+000,00 do km 0+997,00), zwiększenie grubości do 10 cm Krotność=2	m2	3 629,50		
5	Element	<b>ZJAZDY (4 szt.) długości 20,00 m każdy</b>				
5.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	482,53		
5.2	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15'cm – kruszywo 0/63 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r.	m2	482,53		
5.3	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8'cm – kruszywo 0/31 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r.	m2	451,68		
5.4	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1'cm grubości – kruszywo 0/31 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r. (zwiększenie grubości do 10 cm) Krotność=2	m2	451,68		
6	Element	<b>SKŁADNICE PRYZRĘBOWE (2 szt.) o wymiarach 10,00 m x 30,00 m, oraz 10,00 m x 50,00 m</b>				
6.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	810,12		
6.2	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15'cm – kruszywo 0/63 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r.	m2	810,12		
6.3	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8'cm – kruszywo 0/31 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r.	m2	803,43		
6.4	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1'cm grubości – kruszywo 0/31 wg. WT-4 dla KR1-2 z 2010 r. (zwiększenie grubości do 10 cm) Krotność=2	m2	803,43		
7	Element	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
7.1	KNR 201/506/7	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III	m2	1 340,31		
7.2	KNR 201/506/1	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III	m2	1 991,00		