

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: „Sieć wodociągowa PE d=110mm wraz z przyłączami do budynków ul. Sokola nr 5, 7, 9, 11” polegających na budowie sieci wodociągowej z przyłączami doprowadzającymi wodę z istniejącej sieci miejskiej do budynków mieszkalnych przy ul. Sokolej w miejscowości Olsztyn. Nowo budowana sieć przebiegać będzie przez działki nr 32, 158/1; 158/2; 158/3; 158/4; 158/5 obręb 139 m. Olsztyn.

Zakres robót:

- ✓ włączenie wodociągu DN 110 do miejskiej sieci wodociągowej;
- ✓ wykonanie sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 o łącznej długości około 140 mb metodą :
 - bezwykopową – przewiert horyzontalny wraz z wykonaniem komór startowej i odbiorczej, odcinek o dł. około 112 mb
 - przecisku w rurze osłonowej 250x 14,8 mm wraz z wykonaniem komór startowej i odbiorczej, odcinek o dł. około 8 mb
 - wykopu otwartego odcinek o dł. około 17,2 mb
- ✓ wykonanie przyłączy wodociągowych z rur PE Ø 40 x 3.7 mm metodą wykopu otwartego o łącznej długości około 30,40 mb (zakres prac obejmuje wymianę przyłączy wodociągowych od sieci wodociągowej do ściany zewnętrznej budynku);
- ✓ dostawa i montaż hydrantu nadziemnego – DN 80 mm wraz z armaturą;
- ✓ dostawa i montaż zestawów wodomierzowych w budynkach nr 5,7,9,11 wraz z podłączeniem do wewnętrznej instalacji (zestaw wodomierzowy : zawór grzybkowy odcinający ocynkowany, konsola z wodomierzem (wodomierz dostawa PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie), zawór typu KSR – kombinowany zawór skośny grzybkowy ze zintegrowanym zaworem zwrotnym pełniącym funkcję zaworu antyskażeniowego z zaworem spustowym);
- ✓ likwidacja istniejącej studni wodomierzowej poprzez demontaż pokrywy studni, demontaż istniejącego wodomierza wraz z armaturą, zasypanie studni dowiezionym piaskiem (wodomierz wraz z armaturą przekazać protokolarnie do PWiK sp. z o.o.), likwidacja sieci wodociągowej (trwale zaślepić, zamulić);
- ✓ odtworzenie terenu po wykonanych robotach montażowych,

Szczegółowy zakres robót wg załączonej dokumentacji technicznej „Sieć wodociągowa PE d=110mm wraz z przyłączami do budynków ul. Sokola nr 5, 7, 9, 11” opracowanej przez firmę Usługi Projektowe i Nadzór Inwestycji Paweł Kołak, ul. Przemysłowa 14, 11 – 034 Stawiguda.

W ramach realizacji, w zakresie Oferenta :

- ✓ podejmowanie działań w imieniu i na rzecz Inwestora, w zakresie uzyskania i odbioru decyzji administracyjnych, zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z wymaganiami nałożonymi przez gestorów sieci i właścicieli nieruchomości (PKP S.A; PKP TELKOL; PKP ENERGETYKA, Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie).
- ✓ Koszty związane z zajęciem pasa drogowego, opracowaniem i uzgodnieniem tymczasowej organizacji ruchu, koszty nadzoru PKP TELKOL, zapewnienie ciągłości dostawy wody do odbiorców w trakcie realizacji robót, pomiar powykonawczy inwestycji z naniesieniem na mapy z zasobu Kolejowego (po zakończeniu robót przed odbiorem końcowym), dokumentacja odbiorowa i powykonawcza,

Sposób wynagrodzenia:

- ✓ Wynagrodzenie – ryczałt.
- ✓ Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy :

- ✓ nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów § 20 regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie,
- ✓ spełnia warunki określone w regulaminie j.w.,

- ✓ zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej dwa zamówienia o charakterze i złożoności technologicznej porównywalnej do niniejszego przedmiotu zamówienia tj. wykonali budowę lub przebudowę sieci wodociągowej w terenie zurbanizowanym o długości minimum 100 m z rur PE DN 110 z czego przynajmniej jedno zamówienie zawierało zastosowanie techniki bezwykopowej na odcinku min. 50 m. (wykaz dokumentów potwierdzające spełnienie warunku - referencje)
- ✓ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. kierownik budowy/robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót (wykaz uprawnień oraz wykaz zrealizowanych inwestycji w ostatnich 5 latach)
- ✓ są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności.
- ✓ przed przekazaniem placu budowy dostarczą polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej (za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy na kwotę wynikającą z wartości przedmiotu zamówienia) i ubezpieczenie robót budowlano-montażowych (CAR-EAR) na kwotę wynikającą z wartości kontraktu,
- ✓ znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- ✓ Udzielią minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

Termin wykonania:

- ✓ 12 tygodni od daty podpisania umowy.

Oferta powinna zawierać :

- ✓ aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- ✓ oświadczenie o niezaleganie ze składkami do ZUS i US;
- ✓ kopia polisy OC;
- ✓ wykaz wykonanych robót, referencje ;
- ✓ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1