

.....
(pieczęćka Firmy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi leśnej nr 44b w miejscowości Brzozów

Ogółem wartość robót: zł (netto)

Słownie

Ogółem wartość robót: #ARG! zł (brutto 23% VAT)

Słownie

Sporządził:

Upelnomocniony Przedstawiciel Firmy:

.....
(podpis i pieczęć)

.....
(podpis i pieczęć)

Data opracowania:

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi leśnej nr 44b w miejscowości Brzozów

REMONT DROGI

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostko wa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
ROBOTY DROGOWE							
x	D 01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
x	D 01.02.02		Zdjęcie warstwy humusu lub (i) darniny	x	x	x	x
1	D 01.02.02	12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm	m ²	3308,00		
x	D 01.02.03		Wyburzenie obiektów budowlanych	x	x	x	x
2	D 01.02.03	11	Rozbiórki obiektów kubaturowych wraz z odwozem gruzu na odl. do 20km	ryczałt	1		
3	D 01.02.03	11	Rozbiórki obiektów kubaturowych wraz z odwozem gruzu na odl. do 20km	ryczałt	1		
4	D 01.02.03	11	Rozbiórki obiektów kubaturowych wraz z odwozem gruzu na odl. do 20km	ryczałt	1		
x	D 01.02.04		Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów	x	x	x	x
5	D 01.02.04	11	Rozebranie podbudowy z kruszywa	m ²	18,00		
				RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
x	D 02.00.00		ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
x	D 02.01.01		Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V	x	x	x	x
6	D 02.01.01	15	Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V z transportem urobku na odkład/nasyp na odl. ponad 15km (ilość + 20% zapasu)	m ³	18,70		
x	D 02.01.02		Wykonanie wykopów w gruntach kategorii V-VII	x	x	x	x
x	D 02.03.01		Wykonanie nasypów	x	x	x	x
7	D 02.03.01	01	Wykonanie nasypów w gruntach kategorii I-VI pozyskaniem gruntu piaszczystego i transportem gruntu z odl. ponad 15km (ilość + 20% zapasu)	m ³	22,80		
				RAZEM: ROBOTY ZIEMNE			
x	D 03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
x	D 03.01.00		Przepusty	x	x	x	x

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostko wa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
8	D 03.01.01	61	Wykonanie ścianek czołowych przepustów - zbrojenie, betonowanie, wraz z deskowaniem	m ³	3,0		
x	D 03.01.02		Przepusty z PP lub HDPE	x	x	x	x
9	D 03.01.02	10	Wykonanie przepustów z PP lub HDPE o przekroju kołowym średnicy 50cm skosowane	m	18,00		
x	D 03.03.01		Sączi podłużne	x	x	x	x
10	D 03.03.01 analogia		Wykonanie wodopustów z tworzyw sztucznych z ławą betonową i obsypką z tłucznia kamiennego - analiza własna	m	62		
RAZEM: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO							
x	D 04.00.00		PODBUDOWY	x	x	x	x
x	D 04.01.01		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	x	x	x	x
11	D 04.01.01	14	Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. I-VI, głębokość koryta do 10cm - analogia wyrównanie nawierzchni równiarką	m ²	5045,30		
x	D 04.03.01		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x	x	x
12	D 04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m ²	1903,00		
13	D 04.03.01	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	1903,00		
x	D 04.04.04		Podbudowa z tłucznia kamiennego	x	x	x	x
14	D 04.04.04	24	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, gr. w-wy 20cm	m ²	60,00		
RAZEM: PODBUDOWY							
x	D 05.00.00		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
x	D 05.02.01		Nawierzchnia tłuczniowa	x	x	x	x
15	D 05.02.01	12	Wykonanie nawierzchni tłucznia kamiennego, warstwa gr. w-wy 10cm	m ²	5045,30		
x	D 05.03.03		Nawierzchnia z płyt betonowych	x	x	x	x
16	D 05.03.03	10	Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych pełnych grubości 18cm (zbrojonych) wraz z wypełnieniem szczelin betonem C16/20 (B20)	m ²	36,00		
x	D 05.03.05		Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x	x	x
17	D 05.03.05	29	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 5cm	m ²	1903,00		
RAZEM: NAWIERZCHNIE							

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostko wa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
x	D 06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
x	D 06.01.00		Remont skarp, rowów, poboczy	x	x	x	x
x	D 06.01.10		Remont skarp, rowów, poboczy	x	x	x	x
18	D 06.01.10	01	Ścinanie poboczy mechanicznie; grubość warstwy ścinanej 10cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m ²	285,00		
x	D 06.01.01		Umocnienie skarp, rowów i ścieków	x	x	x	x
19	D 06.01.01	51	Umocnienie skarp brukowcem na zaprawie	m ²	2,00		
x	D 06.04.00		Oczyszczenie rowów i przepustów	x	x	x	x
x	D 06.04.01		Oczyszczenie rowów	x	x	x	x
20	D 06.04.01	01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, gr. namułu 20cm	m	56,00		
x	D 06.04.02		Oczyszczenie przepustów	x	x	x	x
21	D 06.04.02	01	Oczyszczenie przepustów z namułu	m	37,00		
RAZEM: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
OGÓŁEM: ROBOTY DROGOWE							
ROBOTY MOSTOWE							
x	M 29.09.00		KONSTRUKCJE GABIONOWE	x	x	x	x
x	M 29.09.01		KONSTRUKCJE GABIONOWE MODUŁOWE	x	x	x	x
22	M 29.09.01	32	Wykonanie konstrukcji z koszy siatkowo-kamieniowej z drutu plecionego grubości 2,7mm "piętrowej" na łądzie	m ³	7,50		
23	M 29.09.01	34	Wykonanie ubezpieczenia skarp narzutem kamiennym ręcznie układanym sposobem brukarskim z klinowaniem z głazów o grubości 30-50cm	m ³	30,00		
RAZEM: ROBOTY PRZYOBIEKTOWE							
OGÓŁEM: ROBOTY MOSTOWE							
RAZEM CZĘŚĆ "REMONT DROGI"							