

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
		2.61	ha	2.610	
				RAZEM	2.610
2	KNR 2-01 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
		120	szt.	120.000	
				RAZEM	120.000
3	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
		94	szt.	94.000	
				RAZEM	94.000
4	KNR 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
		52	szt.	52.000	
				RAZEM	52.000
5	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
6	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
7	KNR 2-01 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
8	KNR 2-01 0224-02	Wykopy rowów i kanałów meliorc. oraz wykopy przy regulacji rzek wykon. koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat. III 5224*0.9*0.9	m ³		
			m ³	4231.440	
				RAZEM	4231.440
9	kalkulacja własna	Wykonywanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jedno- worowych wraz z robotami ziemnymi, która składa się z ławy fundamento- wej z pospółki, rur PEHD o średnicy 60 cm	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
10	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie i odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu	m		
		250	m	250.000	
				RAZEM	250.000