

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont pomieszczeń w bud nr 3w m. Szczecinek -sieć teleinformatyczna</b>					
1	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur <i>robocizna</i> 568,30+780	m		
			m	1 348,300	
				RAZEM	1 348,300
2	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle <i>robocizna</i> 63	szt.		
			szt.	63,000	
				RAZEM	63,000
3	KNR 4-03 0401-01	Montaż puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 1 odgałęzienie <i>robocizna</i> 63	szt.		
			szt.	63,000	
				RAZEM	63,000
4	KNR 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem <i>robocizna</i> 43	szt.		
			szt.	43,000	
				RAZEM	43,000
5	KNR 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem <i>robocizna</i> 20	szt.		
			szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNR AT-14 0111-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami <i>robocizna</i> 65	pomiar		
			pomiar	65,000	
				RAZEM	65,000
7	KNR AT-14 0110-01	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących <i>robocizna</i> 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR AT-14 0110-04	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca <i>robocizna</i> 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR AT-14 0110-07	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne <i>robocizna</i> 3	kpl.		
			kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	wycena indywidualna	Opracowanie dokumentacji powykonawczej sieci teleinformatycznej 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000