

Przedmiar robót

1. Nazwa robót budowlanych :

Wyposażenie budynku stacji wodociągowej
w Przykonia gmina Przykonia

- roboty montażowo -modernizacyjne w stacji wodociągowej

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień

CVP : 45232150-8

Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

3. Adres obiektu : **m. Przykonia gmina Przykonia**

4. Nazwa i Adres Zamawiającego :

**Gmina Przykonia
ul. Szkolna 7
62-731 PRZYKONA**

5. Data opracowania przedmiaru :

Styczeń 2024 r..

Sporządził:

Przedmiar robót

1	<i>KNR 4-02 0418-07-020 Demontaż istniejącego zestawu pompowego - Instalcompact typ ZH- ICL /MRPG.18.40/4kW. Zdemontowany zestaw przekazać zamawiającemu</i>	1,00 szt.
2	<i>KNR 7-07 0101-05-090 Zakup, dostawa i montaż zestawu pompowego do istniejącego układu 6-pompowego o wydajności Q max 108 m³/h wraz z rozdzielnią zasilająco-sterowniczą oraz rozruchem i uruchomieniem zestawu.</i>	1,00 kpl
3	<i>KNR 2-19W 0204-09-020 Montaż kolano ze stali kwasoodpornej 90 st. o średnicy 200 mm na kolektorze ssącym w celu odpowietrzenia .</i>	1,00 szt.
4	<i>KNR 2-28 0201-05-040 Montaż przewodu średnicy 200 mm ze stali kwasoodpornej na kolektorze ssącym w celu odpowietrzenia .</i>	3,00 m
5	<i>KNR 5-04 1716-03-020 Montaż łączników gumowych amortyzujących o średnicy 200 mm</i>	1,00 szt
6	<i>KNR 5-04 1716-031-020 Montaż łączników gumowych amortyzujących o średnicy 160 mm</i>	2,00 szt.
7	<i>KNR 218-0114-05-090 Niezbędne łączniki potrzebne do wpięcia zestawu do istniejącego układu</i>	2,00 kpl
8	<i>KNR 5-08-0402-090 Roboty elektryczne podłączeniowe do zestawu pompowego do rozdzielni zasilająco-sterowniczej</i>	1,00 kpl