

Przedmiar
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4796P
odc. Pawłowice - Kociugi [od km 0+000 do km 1+634].

LP	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			jm	Ilość
1	2	3	4	5
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	1,634
II		ROBOTY ZIEMNE		
2	04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 20 cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	2 512,00
3	04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 35 cm pod zjazdy, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	192,00
4	04.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 40 cm pod krawężnik i obrzeża w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy	m ²	547,00
5	04.01.01	Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazdy	m ²	3251,00
III		PODBUDOWY		
6	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 (B15) min. grub. 15,0cm - zjazdy	m ²	192,00
7	04.05.01	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. Cementem Rm=2,5MPa min. grub. 10 cm (chodnik + zjazdy)	m ²	2 704,00
8	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub. po zagęszcz. 10 cm - chodnik i zjazdy z betonu asfaltowego	m ²	2 440,00
9	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub. po zagęszcz. 15 cm (zjazdy pomiędzy jezdnią a chodnikiem)	m ²	101,00
IV		ODWODNIENIE		
10	03.02.01	Ułożenie rury drenarskiej o śr. 200 mm na podsypce piaskowej gr 10cm (SN>8kN/m2)	mb	1 634,00
11	03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC Ø160 (SN>8kN/m2)	mb	16,00
12	03.02.01	Wykonanie studni ściekowych z kręgów beton. Ø500mm z osadnikiem bezsyfonu, właz żeliwny typu D	szt.	2,00
13	03.02.01	Przedłużenie przepustu Ø 500mm, długość 8,0m z rur betonowych prefabrykowanych	kpl	1,00
V		NAWIERZCHNIA		
14	05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5cm - (chodnik i zjazdy)	m ²	2 440,00

15	08.02.02	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm	m ²	123,00
16	08.02.02	Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-pias. gr. 5 cm	m ²	24,00
VI		ELEMENTY ULIC		
17	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem.	mb	128,00
18	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C 12/15 z oporem na płask od strony posesji.	mb	49,00
19	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem	mb	3 270,00