



IR.272.5.2023

Wołów, 13.03.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania:

„Przebudowa dróg powiatowych nr 1284D i 1274D łączących siedziby Powiatu i gminy Wołów oraz gminy Wińsko z drogą ekspresową S5” w formule „zaprojektuj i wybuduj” realizowanego w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nr sprawy: IR.272.5.2023

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Wymagana szerokość drogi 1274D w PFU jest 5,5m natomiast rzeczywista szerokość drogi to 4,80-5,20m. Poszerzenie drogi na całym odcinku o ok. 0,5m wyniesie ok 5 155m² natomiast przedmiar przewiduje 2580m². Proszę o wyjaśnienie różnicy i aktualizację przedmiaru.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dokonał aktualizacji przedmiaru robót.

Pytanie nr 2

Droga nr 1274D na odcinku Wińsko-Stryjno posiada ok 1700m² przełomów proszę o wyjaśnienie rozbieżności z przedmiarem , który przewiduje tylko 450m² przełomów i aktualizację przedmiaru.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie przewiduje zmian obmiaru dotyczącego przełomów. Obowiązujący jest obmiar z PFU.

Pytanie nr 3

Drogi nr 1274D Wińsko-Stryjno ma mieć szerokość nawierzchni 5,5m, natomiast obecnie ma szerokość 4,8-5,2m , wymagane jest poszerzenie ok 0,5 m. W przedmiarze dział dotyczący poszerzeń, roboty ziemne, podbudowy oraz warstwy konstrukcyjne są tej samej wielkości, według norm wymagane jest schodkowa konstrukcja poszczególnych warstw.

W robotach ziemnych nie uwzględniono wykopu na głębokość 55cm zgodnie z wymaganą konstrukcją lecz tylko na 35cm. Proszę o weryfikację przedmiaru w/w pozycjach.

Odpowiedź nr 3

Konstrukcja nawierzchni i podbudowy zgodnie z PFU. Zamawiający dokonał zmiany głębokości robót ziemnych na poszerzeniu w przedmiarze robót.

Pytanie nr 4

Drogi nr 1274D Wińsko-Stryjno- w przedmiarze poz. nr 11.d.2.3 dotycząca wyrównania istniejącej podbudowy obmiar wyliczono na „10310*5,5*0,04 = 2268,20 t” wyliczenie nie uwzględnia ilości w tonach tylko w m³. Proszę o weryfikację przedmiaru.



Powiat Wołowski

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, tel. (71) 380 59 01, faks (71) 380 59 00,
e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl, www.powiatwolowski.pl



Odpowiedź nr 4

Zamawiający dokonał zmiany jednostki obmiarowej.

Pytanie nr 5

Przedmiar dotyczący drogi nr 1274D Wińsko-Stryjno przy budowie obrzeży nie uwzględniono wykonania ław betonowych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 5

Obrzeża wykonać zgodnie z PFU na podsypce cementowo-piaskowej.

Załączniki:

- 1) zaktualizowany przedmiar robót dla DP 1284D
- 2) zaktualizowany przedmiar robót dla DP 1274D

WICESTAROSTA

Jarosław Iskra

STAROSTA

Kierownik Zamawiającego

Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy postępowania
2. a/a

Sporządziła: Beata Frała, e – mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 59 36.