


Przekrój normalny A-A

Od 0+000 do 1+040

Jezdnia

4.00



Nawierzchnia asfaltowa (w-wa ścieralna) gr. 4cm
Nawierzchnia asfaltowa (w-wiążąca) gr. 4cm
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 20cm
Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{MPa}$ gr. 10 cm

Obiekt:
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674120P w m. Janków Trzeci (od skrzyżowania z drogą nr 674121P do 674119P)

Rysunek: Przekroje normalne **NR 3**

	IMIE, I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektował	Wiktor Piętko	230/66	2022	
Opracował	mgr inż. Katarzyna Politowicz		2022	
BRANŻA Drogowa	STADIUM bud./wyk.	ROK OPRACOWANIA 2022	NR UMOWY	SKALA 1:50