

PRZEDMIAR ROBÓT

**NAZWA INWESTYCJI: REMONT WIEŻY WIDOKOWEJ (LATARNI) BUDYNKU ZAKŁADU REHABILITACJI
LECZNICZEJ – WNĘTRZA I STOLARKA**

ADRES INWESTYCJI: Plac Zdrojowy 3, Sopot

ADRES INWESTORA: ul. Grunwaldzka 1-3, Sopot

Sopot, 2022r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 518.95	m ²		
			m ²	518.95	
				RAZEM	518.95
2	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samocho- dami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 45.55 <2*((poz.8+poz.9)*0.01)+1.3*((poz.10+poz.11)*0.03)>	m ³		
			m ³	45.55	
				RAZEM	45.55
3	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Gdańsk Szadółki (23,5 km) Krotność = 22.5 45.55 <poz.12>	m ³		
			m ³	45.55	
				RAZEM	45.55
4	d.1 wycena indy- widualna	Utylizacja gruzu na wysypisku śmieci 45.55 <poz.12>	m ³		
			m ³	45.55	
				RAZEM	45.55
2		Roboty renowacyjne			
5	KNR 19-01 d.2 0639-03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 518.95 <poz.10>	m ²		
			m ²	518.95	
				RAZEM	518.95
6	KNR AT-26 d.2 0301-04	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny 518.95	m ²		
			m ²	518.950	
				RAZEM	518.950
3		Balustrady, schody, posadzki			
7	KNR AT-33 d.3 0303-02	Gładkie posadzki o grubości 3 mm z żywicy Harz EP Uni analogia konserwacja lastryka 98.940	m ²		
			m ²	98.940	
				RAZEM	98.940
8	KNR 13-16 d.3 0101-01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne balustrad 48.241	m ²		
			m ²	48.241	
				RAZEM	48.241
9	KNP2 1313- d.3 02 1313- 02.01	Malowanie ozdobnych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu, za- prawy i rdzy 48.241 <poz.39>	m ²		
			m ²	48.241	
				RAZEM	48.241
10	KNR 19-01 d.3 1311-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów ozdobnych 48.241 <poz.39>	m ²		
			m ²	48.241	
				RAZEM	48.241
4		Obróbki blacharskie			
5		Opracowanie malarskie			
11	NNRNKB d.5 202 1134-02	Zagruntowanie pow. tynków ścian i gzymsów 518.95	m ²		
			m ²	518.95	
				RAZEM	518.95
12	KNR 0-33 d.5 0128-01	Malowanie ścian 518.95	m ²		
			m ²	518.95	
				RAZEM	518.95
6		Stolarka i ślusarka otworowa			
13	KNR 2-22 d.6 0903-02	Drzwi drewniane klepkowe rozwierane jednoskrzydłowe osadzone w ościeżach mururowanych z wrębem i listwą drewnianą typ KR-2 2.000	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 2-02 d.6 1039-02	Renowacja stolarki 1.9*0.78 2.1*0.92 0.75*1.12 0.92*1.7 0.75*0.96*2 0.5*0.9*6 0.6*1.5*2 0.64*1.55 0.64*1.45 0.5*0.9*9 0.98*1.6*2 1.12*1.2*4 2.61*1.7*4	m ²		
			m ²	1.482	
			m ²	1.932	
			m ²	0.840	
			m ²	1.564	
			m ²	1.440	
			m ²	2.700	
			m ²	1.800	
			m ²	0.992	
			m ²	0.928	
			m ²	4.050	
			m ²	3.136	
			m ²	5.376	
			m ²	17.748	
				RAZEM	43.988

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Instalacje elektryczne			
15		Wymiana	kpl.		
d.7	wycena indywidualna	- oświetlenia -okablowania -rodzielnic -instalacji odgromowej			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000