
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Utwardzenie dojazdu i placu do punktu czerpnia wody na dz. nr. 3279/2 w Leśnictwie Mała Wola

ADRES INWESTYCJI: Leśnictwo Mała Wola dz. nr. 3279/2

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Górowo Iławeckie

ADRES INWESTORA: ul. Sikorskiego 30 A, 11-220 Górowo Iławeckie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

inż. Mateusz Bownik

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

inż. Tomasz Rykowski

DATA OPRACOWANIA: 25.06.2021 r.

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

25.06.2021 r.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi i placu manewrowego w terenie równinnym SST D-01.02.01.	km		
		0,01	km	0,010	
				RAZEM	0,010
2		Wykonanie wykopów			
2 d.2	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II Pozostałą ilość rozplantować na działce Nr. 3279/2 lub w miejsce wskazane przez Inwestora SST D-02.01.01.	m3		
		71,4	m3	71,400	
				RAZEM	71,400
3		Wykonanie nasypów			
3 d.3	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II Nasyp (wykorzystać materiał z wykopów) SST D-02.03.01.	m3		
		12,3	m3	12,300	
				RAZEM	12,300
4		Profilowanie i zagęszczenie podłoża			
4 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod drogę dojazdową i plac manewrowy, pobocze. SST D-04.01.01.	m2		
		476,2	m2	476,200	
				RAZEM	476,200
5		Warstwa dolna			
5 d.5	KNR 2-31 0202-07	Warstwa dolna - pospółka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0/63 mm gr. po zagęszczeniu 20 cm: SST D-06.03.03. - na drodze dojazdowej, placu manewrowym, - na poboczu.	m2		
		452,9 + 23,3	m2	476,200	
				RAZEM	476,200
6		Warstwy górna			
6 d.6	KNR 2-31 0114-03	Warstwa górna - kruszywo naturalne niezwiązane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 18 cm: SST D 05.00.00. - na drodze dojazdowej, placu manewrowym, - na poboczu. - mijankach - 1 537.7	m2		
		452,9 + 22,2	m2	475,100	
				RAZEM	475,100

Zestawienie robocizny

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	999	robocizna	r-g	27,0653		
RAZEM						

Słownie:

Zestawienie sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	11162	koparka gąsienicowa 0.4 m3	m-g	4,3911		
2	11333	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)'	m-g	2,3898		
3	11612	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	1,0927		
4	11613	równiarka samojezdna 88 kW (120KM)	m-g	1,2857		
5	12113	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	12,7482		
6	12313	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	2,0477		
7	39511	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,0750		
RAZEM						

Słownie:

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	1602299	kruszywo naturalne niezwiązane C50/30 0/31,5 mm	t	83,9787		
2	3930000	woda	m3	10,9438		
3	3951300	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m3	0,0010		
4		pospółka niesortowana 0/63 mm	m3	476,2000		
5	0000000	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM						

Słownie: