






RZUT PARTERU skala 1:100

UKŁAD WARSTW ŚCIAN U[W](=2 KJ)= 0.20		
S1	SCIANA ZEWNĘTRZNA PARTERU	
	TYNKA CEMENT. WAPN. WEN.	IST. WARSTWY
8.0	CIEGŁA PIRNA	
20cm	KLEJ DO STYROPIANU	
	STYROPIAN BEISPOŃCOWY EPS; II=0.034W/mK	
	GRUNT UNIWERSALNY	
	KLEJ DO STYROPIANU	
	SIATKA ZBRZOŃHA	
	KLEJ DO STYROPIANU	FOL. WARSTWY
	GRUNT SZCZEPNY	
0.5cm	TYNKA SŁIKATOWY	


LEGENDA:

-  - OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM
-  - izolacja termiczna 0,60 m, poniżej ist. poziomu terenu współczynnik $\lambda_{\text{dla}} = 0,036 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
-  - ist. ściana
-  - nowy mur z betonu komórkowego
-  - wyburzenie muru ist.

UWAGA !!!

Przy oknach hali sportowej parapety wewnętrznych wymienić na parapety z konglomeratu z zewnątrz na parapety z blochy stalowej

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
KOND.	NR.	NAZWA POM.	POW [m2]
PARTER	0/1	KL. SCHODOWA	12,90
	0/2	KOMU.	9,60
	0/3	POM. SPRZĄTZEK	8,21
	0/4	WC	2,92
	0/5	STOŁÓWKA	82,20
	0/6	WYDAWKA/ZIMYWA NIA	17,27
	0/7	KOMU.	2,31
	0/8	KUCHNIA	50,59
	0/9	KOMU.	8,98
	0/10	MAG.	2,12
	0/11	POM. PRZYGOT.	9,80
	0/12	MAG.	11,87
	0/13	WINDA TOWAROWA	0,80
	0/14	KL. SCHODOWA	8,98
	0/15	KOMU.	4,20
	0/16	KOMU.	44,90
	0/17	WC DAMSKIE	19,88
	0/18	POM. PORZĄDKOWE	3,51
	0/19	WC MĘSKIE	16,09
	0/20	SALA LEKCYJNA	44,82
	0/21	SALA LEKCYJNA	51,10
	0/22	KOMU.	36,00
	0/23	KOMU.	12,23
	0/24	SALA LEKCYJNA	48,74
	0/25	KOMU.	9,70
	0/26	KL. SCODOWA	14,08
	0/27	KL. SCHODOWA	11,66
	0/28	KOMU.	10,66
	0/29	KOMU.	6,71
	0/30	SALA SPORTOWA	298,77
	0/31	KOMU.	65,93
	0/32	PRZECZHOWYWALNIA	12,73
	0/33	PRZECZHOWYWALNIA	18,83
	0/34	POM. TRENERA	17,86
	0/35	PRZEBIERALNIA DZ.	20,74
	0/35	WC	8,67
	0/36	NATRYSY DZ.	23,11
	0/37	PRZEBIERALNIA CHŁ.	18,95
	0/38	WC	8,38
0/39	KOMU.	4,08	



GLOB PROJEKT Sp. z o.o. Chałbówka 86a 34-500 Zakopane		ARCHITEKTURA
ADRESYSTA: Gmina Rabka - Źródło ul. Parkowa 2 34-700 Rabka-Źródło		
TYP PROJEKTU: Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy Szkoły Podstawowej w Radkowie, Rozbudowa 60, 34-700 Rabka-Źródło.		
ADRES NADSESYŁKI: ul. Radkowska 60, 34-700 Radków.		
TYP ARCHITEKTA: RZUTY PARTERU Nazwa: Wynagrowanie termomodernizacja		
DEZYGNACJA: mgr inż. arch. Marcin Chryczek nr upraw. MPJOI/04/1/2018	PODPIS:	
SKALA RYSUNKÓW:		
1:100		
NADSESYŁKA: 2	DATA: 05.2022r.	
STYPIENIE CHOROBY PRZEM. AUTOREST. ZNAJAZDZ EPOCHOWANA		