

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ "KLUB SENIORA"		
1	Element	KLATKA SCHODOWA		
1.1				
1.2	KNNRW 3/801/4	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - SKUCIE PŁYTEK NA POSADZCE KLATKI SCHODOWEJ		
	Wyliczenie ilości robót:			
	skucie płytek na klatce schodowej	8,31+3,90+4,11+(3*0,33*1,4)+(2*0,14*1,4)+(26*0,33*1,4)+(25*0,14*1,4)	35,010000	
	RAZEM:		35,010000	m2
				35,01
1.3	KNRW 401/701/12	Odbicie tynków wewnętrznych, (stropy płaskie, biegi, spoczniki) ponad 5-m2, tynki cementowe - SKUCIE COKOLIKA NA ŚCIANACH		
	Wyliczenie ilości robót:			
	COKOLIK WYS. 0,10M	0,1*(4,60*2+1,0*2+4,60*3+3,07+1,34*2+3,5*2)	3,775000	
	RAZEM:		3,775000	m2
				3,78
1.4	KNNRW 3/614/5	Rozebranie okładziny ściennej (ROZBIÓRKA PANELI ŚCIENNYCH)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	PANELE	(2,6*1,5)+(1*2,6)+1,4*(4,6+4,6+2,02+0,4)+3,07*2,6+1,34*2,60+3,5*2*2,60	52,434000	
	RAZEM:		52,434000	m2
				52,43
1.5	DC 20/603/1	Wyrównanie podłoża, szpachlowanie ręczne, gr 3 mm - POSADZKA NA KLATCE SCHODOWEJ		
	Wyliczenie ilości robót:			
		35,01	35,010000	
	RAZEM:		35,010000	m2
				35,01
1.6	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - (PANELE I COKOLIK)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	PANELE I COKOLIK	52,43+3,78	56,210000	
	RAZEM:		56,210000	m2
				56,21
1.7	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5-m2	m2	56,21
1.8	KNNRW 3/1203/2 (1)	Akrylowe tynki dekoracyjne, tynki wewnętrzne ,	m2	56,21
1.9	KNRW 401/713/4 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, (ISTN. TYNKI NA ŚCIANACH I NA SUFICIE)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ŚCIANY I SUFIT	2*33,11*1,30+(8,31+3,9+4,11+0,46+12,01)	114,876000	
	RAZEM:		114,876000	m2
				114,88
1.10	KNRW 202/1120/2	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych nakładanych na zaprawie klejowej, płytki 30x30 (UŁOŻENIE NOWYCH PŁYTEK NA SCHODACH)	m2	35,01
1.11	KNR 202/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10-cm, metoda kombinowana	m	37,80
1.12	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*33,11*1,30	86,086000	
	RAZEM:		86,086000	m2
				86,09
1.13	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8,31+3,9+4,11+0,46+12,01	28,790000	
	RAZEM:		28,790000	m2
				28,79
2	Element	POMIESZCZENIA W/C		
2.1	KNNRW 3/313/1	Rozebranie ścianki z cegiel (bez względu na rodzaj zaprawy), ścianka grubości 1/2 cegły. ROZBIÓRKA ŚCIANKI DZIAŁOWEJ		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ŚCIANKA DZIAŁOWA	4,81*3,98+2,5*3,98	29,093800	
	RAZEM:		29,093800	m2
				29,09
2.2	DC 20/121/2	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi (SKUCIE PŁYTEK NA POSADZCE)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	POSADZKA	4,81*2,5+2,10*2,5	17,275000	
	RAZEM:		17,275000	m2
				17,28

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.3	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian (SKUCIE PŁYTEK ZE ŚCIAN)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,75*6,23*2	21,805000	
		RAZEM:	21,805000	m2
2.4	KNNRW 3/614/5	Rozebranie okładziny ściennej (ROZBIÓRKA PANELI ŚCIENNYCH)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,6*2,5*(2,1+2,1)	27,300000	
		RAZEM:	27,300000	m2
2.5	KNRW 401/701/12	Odbicie tynków wewnętrznych, (stropy płaskie, biegi, spoczniki) ponad 5-m2, tynki cementowe. ROZBIÓRKA COKOLIKA		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,1*(2,1+2,1)	0,420000	
		RAZEM:	0,420000	m2
2.6	KNR 404/705/2	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, baterie wannowe lub umywalkowe DEMONTAŻ UMYWALKI I PRYSZNICA		
	Wyliczenie ilości robót:			
	UMYWALKA I PRYSZNIC	1+1	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt
2.7	KNR 404/705/5	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, miski klozetowe fajansowe DEMONTAŻ MUSZLI I PISUARU		
	Wyliczenie ilości robót:			
	MUSZLA I PISUAR	2+1	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	szt
2.8	KNR 401/432/2	Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia 1-2-m2. (DEMONTAŻ DRZWI)	szt	4
2.9	KNR 222/1003/1	Posadzka betonowa grubości 5-cm zatarta na ostro WYKONANIE WYLEWKI CEMENTOWEJ	m2	17,28
2.10	DC 20/603/1	Wyrównanie podłoża, powierzchnie pionowe, szpachlowanie ręczne, gr 3 mm. WYRÓWNANIE POSADZKI	m2	17,28
2.11	KNKRB 2/102/1 (1)	Ścianki działowe z cegieł i płytek z betonu kom. ścianki pełne z cegły pełnej lub dziurawki grubość 1/4 cegły. WYKONANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(2,51+1,31*3+4,82)*4,00 - 0,90*2,00*5	36,040000	
		RAZEM:	36,040000	m2
2.12	KNRW 202/919/1	Licowanie płytkami klinkierowymi ręcznie, ściany, płytki 25x12-cm. (UŁOŻENIE PŁYTEK NA ŚCIANACH WYS.2,0 M)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		36,04*2 +(6,32*2,00)*2 +(2,51*2,00)	102,380000	
		RAZEM:	102,380000	m2
2.13	KNKRB 3/602/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2 uzupełnienie tynków z zaprawy cementowo - wapien. na ścianach i pilastrach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,32*2,00+ 2,51*2,00+1,31*4 + 4,82*2,00 +2,51*2,00	37,560000	
		RAZEM:	37,560000	m2
2.14	KNR 202/9011/4 (1)	Skrzydła drzwiowe pełne o powierzchni ponad 1-m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	DRZWI "(90) , DRZWI (80)	3+2	5,000000	
		RAZEM:	5,000000	m2
2.15	KNR 202/1016/1 (4)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzne, FD1, grunt olejny + emalia ftalowa	szt	5
2.16	KNR 202/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30-cm, metoda zwykła. UŁOŻENIE PŁYTEK NA POSADZKACH	m2	17,28
2.17	KNR 215/103/1	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 15-mm	m	20
2.18	KNR 215/205/4	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm	m	20
2.19	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15-mm	szt	3
2.20	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	3
2.21	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	3
2.22	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm	podejście	3
2.23	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm	podejście	3
2.24	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,32*2,51	15,863200	
		RAZEM:	15,863200	m2
2.25	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	37,56
2.26	Kalkulacja własna	Przeróbka instalacji elektrycznej. WYMIANA PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH - DŁUGOŚĆ 30 M	kpl	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.27	Kalkulacja własna	Przeróbka instalacji c.o	kpl	1
3	Element	PLATFORMA PRZYSCHODOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
3.1	Kalkulacja indywidualna	wykonanie zasilania elektrycznego platformy przyschodowej	szt	1
3.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych	szt	1

