

CHODNIK/SKRAJNIA DROGI	
8cm	KOSTKA BETONOWA
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
śr. 5cm	WARSTWA WYROWNAWCZA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM C3/4
	ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA

B2	CHODNIK/SKRAJNIA DROGI	
	8cm	KOSTKA BETONOWA
	śr. 3cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
		ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA

B3	CHODNIK/SKRAJNIA DROGI	
	8cm	KOSTKA BETONOWA
	3cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
	15cm	PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM C3/4
	ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA	



C1	8cm	KOSTKA BETONOWA
	3cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
		WARSTWA WYROWNAWCZA Z MIESZANKI
	śr. 4cm	ZWIĄZANEJ CEMENTEM C3/4
		ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA

ZATOKA POSTOJOWA (POSZERZENIE)	
8cm	KOSTKA BETONOWA
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
śr. 4cm	WARSTWA WYROWNAWCZA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM C3/4
25cm	PODBUDOWA Z BETONU C12/15

D	OPASKA
8cm	KOSTKA BETONOWA
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
śr. 10cm	PODBUDOWA Z BETONU C12/15 (uzupełnienie)
	ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA

ELEMENTY ULICZNE I WYKOŃCZENIOWE

1	KRAWIEŻNIK BETONOWY 15x30cm ŁAWA Z BETONU C12/15
2	KRAWIEŻNIK BETONOWY 15x22cm ŁAWA Z BETONU C12/15
3	OBRZEŻE BETONOWE 6x20cm ŁAWA Z BETONU C12/15



INWESTOR		 BURMISTRZ SZEPLETOWA ul. Główna 6 18-210 Szepletowo		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA				
 KPK PROJEKT		KPK-PROJEKT Krzysztof Polański ul. Sosnowa 20 lok. 113 18-300 Zambrów tel. 502 502 729		
Nazwa zamierzenia budowlanego:				
PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ I ULICY OGRODOWEJ W SZEPLETOWIE				
Nazwa obiektu budowlanego:				
droga gminna - ul. Sosnowa droga gminna - ul. Ogrodowa				
Adres obiektu:				
woj. podlaskie, pow.wysokomazowiecki, Gmina Szepletowo, m. Szepletowo - ul. Sosnowa, ul. Ogrodowa				
Nazwa opracowania:			Brand:	
PROJEKT WYKONAWCZY			DROGOWA	
Data:	Tytuł rysunku:	Przekroje normalne ul. Ogrodowa	Nr rys.:	Nr str.:
29.05.2024r.			3.2	
Skala:			Nr ark. Wzrost ark.:	
1:50			1/1	
Zespół autorski	Imię i nazwisko	Nr uprawnień/Specialności	Podpis	
BRANŻA DROGOWA				
Projektant	mgr inż. Krzysztof Polański	MAZDROG0002/13 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej		