

**KOSZTORYS OFERTOWY GOL-00-007**

CPV:

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Budowa: Remont drogi gminnej nr 14P Czerlin - Panigródz Gmina Gołańcz km  
0+000,00 - 1+823,00Obiekt: Droga gminna nr 14P Czerlin - Panigródz - gminna publiczna klasy "D"  
DojazdowaRodzaj robót: Drogowe - odtworzeniowe Czerlin- Panigródz tzw. Przysiółek  
ZygmuntowoLokalizacja: Obręb 0006 Czerlin działka nr 23  
woj. wielkopolskie powiat wągrowiecki jednostka ewidencyjna 302803\_5  
Gołańcz (W)Zamawiający: Gmina Gołańcz  
ul. dr P. Kowalika 2  
62-130 Gołańcz

KOSZTORYS GOL-00-007

Strona 1

16-01-2023

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A1		CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
A1	10	KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe - wytyczenie robocze pasa drogowego z zastabilizowaniem palikami drewnnymi malowanymi na żółto	km	1,82	.....	.....
A1	20	KNNR N001-01-11-01-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy trasie dróg - wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km	1,82	.....	.....
A1	30	Kalkulacja indywidualna D-01.01.01a Geodezyjne odtworzenie granic pasa drogowego wraz ze stabilizacją punktów w sposób stały ( znaki graniczne typ 36a wraz ze świadkami betonowymi tych znaków) ( materiał kupiuję wykonawca- świadek betonowy )	szt	35,00	.....	.....
A1	40	KNR 231-14-02-05-00 D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm	m <sup>2</sup>	5469,00	.....	.....
A1	50	KNR 231-14-02-05-01 D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm - transport ponad 0,5 km dalsze 4km	m <sup>2</sup>	5469,00	.....	.....

**A2 CPV 45233320-8: Podbudowa tłuczniowa i nawierzchnia zjazdów na pola**

A2	10	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie jezdni.	m <sup>2</sup>	600,00	.....	.....
A2	20	KNNR N006-01-13-05-00 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm Wa24-2 F4 LA>=30	m <sup>2</sup>	600,00	.....	.....
A2	30	KNR 231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie oczyszczonej nawierzchni bitumicznej z podbudową emulsja asfaltowa w ilości 0,7kg/m2	m <sup>2</sup>	600,00	.....	.....
A2	40	KNNR N006-03-08-01-01 D-05.03.05b Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąco-wyrównawcza AC16W grub 4 cm 100kg/m2	m <sup>2</sup>	600,00	.....	.....
A2	50	KNR 231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie warstwy wiążąco-wyrównawczej emulsja asfaltowa w ilości 0,5kg/m2	m <sup>2</sup>	600,00	.....	.....
A2	60	KNNR N006-03-09-02-01 D-05.03.05a Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm	m <sup>2</sup>	600,00	.....	.....

SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ				JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A3 CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg							
A3	10	KNR	231-10-04-07-00 D-04.03.01				
			Skropienie oczyszczonej nawierzchni bitumicznej z podbudową emulsja asfaltowa w ilości 0,7kg/m2	m²	7474,30	.....	.....
A3	20	KNNR	N006-03-08-01-01 D-05.03.05b				
			Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąco-wyrównawcza AC16W grub 4 cm 100kg/m2	m²	7474,30	.....	.....
A3	30	KNR	231-10-04-07-00 D-04.03.01				
			Skropienie warstwy wiążąco-wyrównawczej emulsja asfaltowa w ilości 0,5kg/m2	m²	7292,00	.....	.....
A3	40	KNNR	N006-03-09-02-01 D-05.03.05a				
			Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm	m²	7292,00	.....	.....
A4 CPV 45233320-8: Wykonanie obustronnego pobocza tłuczniowego							
A4	10	KNNR	N006-01-13-05-00 D-06.03.01a				
			Wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego 0/31,5mm KŁSM grub 10 cm WA24-2 F4 LA>=30 przy drodze gminnej	m²	2734,50	.....	.....
A5 CPV 45111291-4: Roboty wykończeniowe							
A5	10	KNR	201-02-23-01-00 D-06.04.01				
			Odtworzenie istniejących płytkich rowów przydrożnych do 1,5 m³ objętości na 1 m rowu koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 z rozplantowaniem na miejscu przy drodze powiatowej na styku z droga gminną	m³	1823,00	.....	.....
A5	20	KNR	201-04-21-02-00 D-06.04.01				
			Wykopy rowów i kanałów po koparkach grub do 15 cm w gruncie kat 1-2	m³	546,90	.....	.....
A5	30	KNR	404-11-03-01-00 D-06.04.01				
			Ładunek nadmiaru ziemi koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m³	1276,10	.....	.....
A5	40	KNR	404-11-03-04-00 D-06.04.01				
			Transport nadmiaru ziemi samochodem wywrotką na odległość do 5 km	m³	1276,10	.....	.....
OGÓŁEM KOSZTORYS GOL-00-007							.....